МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

ПРОЕКТНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
**«БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»**
**(РУП «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»)**

# ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ЗДАНИИ ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 5А

## Корпус Белнипиэнергопром (5А)

*СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ*

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

**059-1-СПД1.ВР**

Главный инженер проекта В.В.Билуха

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Изм. | Изме-нённых | Заме-нённых | Новых | Аннули-рован-ных | Всего листов (стра-ниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
| | Номера листов (страниц) | | | | | | | |
| Таблица регистрации изменений | | | | | | | | |

2026

Республиканское унитарное предприятие «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ» ТЕХНИЧЕСКИЙ АРХИВ

Взам. инв. №

Подпись и дата 28.04.26

Инв. № подл. 309

| Наименование вида работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 Подготовка (разделка) конца оптического кабеля | концов | 8 | |
| емкостью 4 волокна к процессу сварки | | | |
| 2 Оконцевание (сварка) оптического кабеля и его монтаж | волокно | 32 | |
| 3 Измерение затуханий на смонтированном участке для | участок | 4 | |
| оптического кабеля емкостью 4 волокна | | | |
| 4 Входной контроль на оптическом кабеле емкостью 4 | стр.длина | 1 | |
| волокна | | | |
| 5 Прокладка ВОК 4 волокна: | | | |
| – открыто по стене | м | 370 | |
| – в коробе | м | 20 | |
| – по шкафу | м | 50 | |
| 6 Сверление отверстий в стенах и перекрытиях диаметром | шт. | 15 | |
| до 35 мм | | | |

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата 11.28.04.26

Инв. № подл. 309

Республиканское унитарное предприятие
«БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»
ТЕХНИЧЕСКИЙ АРХИВ

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Клюева | | | 04.26 |
| Пров. | | Яцукович | | | 04.26 |
| Утв. | | Яцукович | | | 04.26 |
| Нач.отд. | | Дмитриченко | | | 04.26 |
| Н.контр. | | Мультан | | | 04.26 |

059-1-СПД1.ВР

Ведомость объемов работ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| С | 2 | 2 |

РУП "БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ"
Минск Беларусь

Формат А4