МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

ПРОЕКТНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»
(РУП «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»)

ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ЗДАНИИ ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА,5А

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Раздел 8. Сметная документация

059-СП20-СМ

Том 8

Республиканское унитарное предприятие
«БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»
ТЕХНИЧЕСКИЙ
АРХИВ

2026

151

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

ПРОЕКТНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»
(РУП «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»)

ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ЗДАНИИ ПО АДРЕСУ: Г. МИНСК, УЛ. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА,5А

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Раздел 8. Сметная документация

059-СП20-СМ

Том 8

Первый заместитель директора - главный инженер	С.В. Перцев
Главный инженер проекта	В.В. Билуха

Республиканское унитарное предприятие «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ» ТЕХНИЧЕСКИЙ АРХИВ

2026

Взам. инв. №

Подп. и дата 11.05.26

Инв. № подл. 151

Состав раздела

Обозначение	Наименование	Примечание
059-СП20-СП	Состав проектной документации	Отдельный том
059-СП20-СМ	Раздел 8. Сметная документация	28 л.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Щаулова			05.26
Пров.		Щаулова			05.26
Утв.		Сосинович			05.26
Н.контр.		Воронцкая			05.26

059-СП20-СМ

Раздел 8. Сметная документация
Том 8

Стадия	Лист	Листов
С	2	28

РУП «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»
Минск Беларусь

Содержание

Пояснительная записка 4

Сводный сметный расчет стоимости строительства..... 6

Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве..... 11

Объектные сметы

№1 Модернизация локальной сети передачи данных 12

Локальные сметы

2215-1-1 Сеть передачи данных..... 13

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация разработана на стадии «строительный проект» по объекту: «Техническая модернизация локальной сети передачи данных в здании по адресу: г.Минск, ул.Романовская слобода,5а»

Вид строительства – Техническая модернизация.

Зона строительства – Минск.

Код зоны – 3.

Дата разработки сметной документации - на 1 апреля 2026 г.

Источник финансирования – собственные средства.

Сметная документация составлена в соответствии с «Инструкцией по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – «Инструкция»), утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь (далее – МАиС РБ) от 13.10.2025 г. № 116 в ред. Постановлений Минстройархитектуры от 20.12.2025 г. № 149.

Сметная стоимость определена на основании нижеследующих нормативов:

– методических указаний по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (НРР 8.01.104-2022), утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14.02.2022г. № 23;

– сборников нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы по приложению А НРР 8.01.104-2022.

Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, плановой прибыли приняты в размерах, утвержденных постановлением МАиС РБ № 146 от 17.12.2025 г. (в процентах).

Наименование работ	ОХР и ОПР	Плановая прибыль
Пусконаладочные работы	*42,23*	*15,49*
Общестроит. работы, озеленение	*80,54*	*61,93*
Монтаж металл. конструкций	*58,54*	*59,02*
Внутр. санитарно-технич. работы	*95,37*	*64,32*
Монтаж оборудования	*39,37*	*32,65*
Электромонтажные работы	*61,01*	*35,49*
Прокладка и монтаж сетей связи	*78,22*	*32,65*
Прокладка и монтаж междугород. линий связи	*83,6*	*48,79*
Теплоизоляционные работы	*70,28*	*43,78*
Монтаж технологич. трубопроводов	*56,99*	*44,40*

Коэффициенты к нормам затрат труда рабочих, нормам эксплуатации машин для учета влияния усложненных и стесненных условий производства работ приняты согласно разделу ПОС.

Стоимость материалов определена в соответствии с п.8.3 «Инструкции» на основании:

- данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы;

- при отсутствии материала в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы в регионе строительства стоимость материала принимается на ос-

новании данных такой базы иного региона с учетом оптимальных схем доставки материала на объект строительства;

- при отсутствии в базе иного региона - на основании стоимости на аналогичный материал (классифицируются одной и той же классификационной группой каталога-классификатора материалов для строительства);

- при отсутствии данных в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы, в том числе в базе иного региона, и стоимости на аналогичные материалы – на основании мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Госстройпортал" по запросу разработчика сметной документации;

- мониторинга цен, проводимого разработчиком сметной документации

При определении стоимости индивидуальных материалов мониторинг цен проводится разработчиками сметной документации на основании приказа РУП «Белнипиэнергопром».

Нормы на «Временные здания и сооружения» приняты в размере 6,1Х0,93 - 5,673% в соответствии с НРР 8.01.102-2022 прил. А, табл. А.1.

Средства, связанные с отчислениями на социальное страхование (п.31.2 «Инструкции») – 34 %.

Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию (п.31.9 «Инструкции») – 0,306 %.

Осредства на развитие материально-техничекой базы организаций (п.31.14 «Инструкции») – 1,53 %.

Средства на содержание заказчика, застройщика (п.32.1 «Инструкции») – расчет по НЗТ.

Средства на проектные и изыскательные работы (п.32.3 «Инструкции») – по нормативам, утвержденным МАиС РБ.

Средства на проведение экспертизы (п.32.4 «Инструкции») – по нормативам, утвержденным в порядке, установленном органами государственного управления.

Средства на осуществление авторского надзора (п.32.2 «Инструкции») – расчет по НЗТ.

Размер средств на непредвиденные работы и затраты – 2,4% п.33.1 Инструкции.

Средства, учитывающие налоги и отчисления (за исключением средств, указанных в подпункте 31.2 пункта 31 настоящей Инструкции) в соответствии с законодательными актами.

(pz - 2214) - РУП "БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ"

Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект № 2214)

Наименование объекта: ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ЗДАНИИ ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА,5А. СП.

Код объекта	59
Дата разработки сметной документации (в ценах)	на 1 апреля 2026г.
Дата начала строительства	июль 2026г.
Продолжительность строительства, мес	1
Итого по сводному сметному расчету на дату разработки сметной документации, тыс. руб., в т.ч.	**20,088**
стоимость СМР	12,609
прочие работы и затраты	5,424
оборудование	0,906
затраты, не подлежащие индексации	1,149

Индексы изменения стоимости, применяемые для определения стоимости на дату начала строительства

2026	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
прогнозных индексов стоимости СМР				1,0090	1,0181	1,0273						
прогнозных индексов прочих работ и затрат				1,0119	1,0239	1,0361						
прогнозных индексов на оборудование				1,0026	1,0052	1,0078						

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в строительстве на дату начала строительства (п.34.1), тыс. руб., в т.ч.	**0,547**
стоимость СМР	0,344
прочие работы и затраты	0,196
оборудование	0,007
Итого по сводному сметному расчету на дату начала строительства, тыс. руб., в т.ч.	**20,635**
стоимость СМР	12,953
прочие работы и затраты	5,620
оборудование	0,913
затраты, не подлежащие индексации	1,149

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость СМР, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости СМР, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости СМР в период продолжительности строительства, тыс. руб.	Стоимость прочих затрат, тыс. руб.	Прогнозные индексы прочих затрат, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов прочих затрат в период продолжительности строительства, тыс. руб.	Удельный вес стоимости монтируемого оборудования, %	Стоимость оборудования, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости оборудования, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости оборудования в период продолжительности строительства, тыс. руб.	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в период продолжительности строительства, тыс. руб.
Итого на дату начала строительства, тыс.руб.		**12,953**			**5,620**				**0,913**			
Июль 2026	100,00	12,953	1,0090	0,117	5,620	1,0119	0,067	100,00	0,913	1,0026	0,002	0,186

Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов в период продолжительности строительства (п.34.2), тыс. руб., в т.ч.	**0,186**
стоимость СМР	0,117
прочие работы и затраты	0,067
оборудование	0,002

11

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ЗДАНИИ ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА,5А. СП.

КОД ОБЪЕКТА 59

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1

(НОРМЫ 2022г.)

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2026г. СТОИМОСТЬ 11,351 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	3,01	1,519	2,531	1,956	0,888	-	11,351
			0,746	0,143	1,286	0,018		219
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							50
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,6)							1
	ИТОГО	**3,01**	**1,519**	**2,531**	**1,956**	**0,888**	**-**	**11,351**
			0,746	**0,143**	**1,286**	**0,018**		
	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС							**219**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							50
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,6)							1

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ (подпись) В.В.БИЛУХА (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО(ПРОЕКТНОГО) ОТДЕЛА _____ (подпись) Т.А.СОСИНОВИЧ (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ ЗАВЕДУЮЩИЙ ГРУППОЙ (должность служащего) _____ (подпись) Е.В.ФИЛОНЕНКО (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ ЗАВЕДУЮЩИЙ ГРУППОЙ (должность служащего) _____ (подпись) Е.В.ФИЛОНЕНКО (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ЗДАНИИ ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА,5А. СП.

КОД ОБЪЕКТА 59

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 059-1-СПД1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1

(НОРМЫ 2022г.)

СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2026г. СТОИМОСТЬ 11,351 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=67.3/61.18							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н15=39.37/32.65							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н16=61.01/35.49							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н17=78.22/32.65							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж3-80-72	ЗДАНИЕ -ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ							
	КОЭФФИЦИЕНТЫ:	Н3=1.2							
	КОЭФФИЦИЕНТЫ:	Н6=1.2							
4.	Ц11-96-1 (Н15)	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗЫ), МАССА ДО 0,005 Т	10 ШТ. 0.8	240.19 192.15	2.44 1.95	1.18 0.94	-	-	242.63 194.10
5.	С2214-1-1	ТРАНСИВЕР NTA-SFP+SR HP	ШТ 8	-	-	-	111.02 888.16	2.22 17.76	113.24 905.92

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		192	2	1	888	18	1100
		ОХР и ОПР							76
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							63
		ИТОГО ПО ПТМ							1239
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							11
	ЖЗ-80-71	ЗДАНИЕ -ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ							
6.	Ц8-423-3 (Н16)	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 Х 60 ММ	100 М 0.194	474.20 91.99	2.78 0.54	-	57.24 11.10	4.56 0.88	538.78 104.52
7.	5/20-20-1/12	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 80Х40 ММ	М 20	-	-	-	13.21 264.20	0.70 14.00	13.91 278.20
8.	Ц8-409-1 (Н16)	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100 М 0.0396	468.58 18.56	492.42 19.50	313.96 12.43	308.67 12.22	20.17 0.80	1289.84 51.08
9.	5/20-20-3-1/4	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 32 ММ	М 4	-	-	-	2.44 9.76	0.12 0.48	2.56 10.24
10.	Ц10-722-1 (Н15)	КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ КАБЕЛЯ СВЯЗИ НА 1 УЧАСТОК	КРОСС 5	77.83 389.15	68.82 344.10	8.75 43.75	3.77 18.85	0.42 2.10	150.84 754.20
11.	5/20-40-5/С551-10501-14-1ЛБ	КРОСС БОКС ОПТИЧЕСКИЙ 19" FO-19-8SC	ШТ. 4	-	-	-	87.29 349.16	4.20 16.80	91.49 365.96
12.	5/20-40-5/С551-10501-5-1ЛБ	КРОСС БОКС ОПТИЧЕСКИЙ 19" FO-19-16SC	ШТ. 1	-	-	-	107.09 107.09	5.15 5.15	112.24 112.24
13.	Ц11-96-1 (Н15)	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗЫ), МАССА ДО 0,005 Т	10 ШТ. 3.2	240.19 768.61	2.44 7.81	1.18 3.78	-	-	242.63 776.42
14.	5/60-80-1-999/С101-999-5255-ЛБ	АДАПТЕР ОПТИЧЕСКИЙ SC-SC-ММ	ШТ. 32	-	-	-	2.84 90.88	0.14 4.48	2.98 95.36
15.	Ц10-137-1	ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ	100	515.14	-	-	-	-	515.14

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(Н15)	ДЛИНОЙ ДО 6 М	ПЕРЕМЫЧЕК 0.48	247.27					247.27
16.	5/10-10-80-6/С505-1985-ЛБ	ПИГТЕЙЛ ОПТИЧЕСКИЙ SC 50/125 Cabeus PT-SC-50 1,5 МЕТРА	М 48	- -	- -	- -	2.69 129.12	0.13 6.24	2.82 135.36
17.	5/60-80-1-3/С552-504-117-ЛБ	ЗАГЛУШКА SC ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО КРОССА	ШТ. 16	- -	- -	- -	0.62 9.92	0.03 0.48	0.65 10.40
18.	Ц10-67-1 (Н15)	КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В КОРОБЕ ПВХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛЕ)	100 М 0.196	151.40 29.67	-	-	-	-	151.40 29.67
19.	Ц8-146-1 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ	100 М КАБЕЛЯ 3.626	287.35 1041.93	262.00 950.01	167.03 605.65	245.53 890.29	16.84 61.06	811.72 2943.29
20.	Ц8-147-1 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ 0.49	226.32 110.90	99.65 48.83	62.51 30.63	36.47 17.87	2.19 1.07	364.63 178.67
21.	5/10-10-80-8/С506-2032-10ЛБ	КАБЕЛЬ ОБР-В-НГ(А)-HF 4 G/651 400Н	1000 М 0.44	- -	- -	- -	1295.00 569.80	62.29 27.41	1357.29 597.21
22.	5/10-10-80-6/С505-1994-ЛБ	ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ SC-LC ММ DUPLEX, 50/125 (ОМ3), 2М	М 16	- -	- -	- -	2.56 40.96	0.12 1.92	2.68 42.88
23.	Ц10-918-1 (Н17)	ИЗМЕРЕНИЕ 4-Х ВОЛОКОННОГО ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ НА ПЛОЩАДКЕ (ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ)	СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА 1	100.69 100.69	144.79 144.79	48.56 48.56	9.24 9.24	0.74 0.74	255.46 255.46
24.	Е46-68-1 (Н10)	СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 130 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ 0.15	128.69 19.30	4.34 0.65	-	-	-	133.03 19.95

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		2818	1517	746	2530	143	7008
		ОХР и ОПР							1881
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1224
		ИТОГО ПО ПТМ							10113
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							156
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							50
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							11351
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ							55
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							19
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							1
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							10
		ОХР и ОПР							13
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							12
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ							10390
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							2991
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							1518
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							746
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							2521
		ТРАНСПОРТ							143
		ОХР и ОПР							1943
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1274
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ							888
		ТРАНСПОРТ							18
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							168
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							50
	8/2/1		Т 0.000000						
	С999-9901		М3						

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИ-ЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0.000000						

СОСТАВИЛ _____ (должность служащего) _____ (подпись) Л.В. БОНДАРЧИК (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ _____ (должность служащего) _____ (подпись) Ж.С. БУРДУН (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ЗДАНИИ ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА,5А. СП.

КОД ОБЪЕКТА 59

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 059-1-СПД1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1

(НОРМЫ 2022г.)

СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
Ж3-80-72	ЗДАНИЕ -ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	ШТ 8				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	10,7808
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,048
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,048
				Прочие		
			С2214-1-1	ТРАНСИВЕР NTA-SFP+SR HP	ШТ	8
Ж3-80-71	ЗДАНИЕ -ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЯЗЬ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ	М 454,56				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	157,165157
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	50,057568
			М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	0,192
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.Ч	18,347952

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,140659
			М150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч	0,09409
			М171302	ЛАБОРАТОРИЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МОНТАЖНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛИОК	МАШ.Ч	2,58
			М171304	ЛАБОРАТОРИЯ МОНТАЖНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕНОСНАЯ ЛИОК	МАШ.Ч	0,876
			М171305	РЕФЛЕКТОМЕТР	МАШ.Ч	2,88
			М330201*	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	1,1628
			М330250*	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.Ч	17,970456
			М330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,128304
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	1,085419
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	45,727934
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	1,557634
			1	**Материалы для строительных работ**		
			1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
			1/10-120	***Материалы, изделия и конструкции для теплоизоляционных работ***		
			1/10-120-220-20/25	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАРКИ Э3-200 (100)	М2	0,06
			1/10-135	***Нефтепродукты, газы, химические материалы***		
			1/10-135-10-5/20	БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-95	Т	0,0003
			1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	0,09603
			1/10-140	***Электроды, прутки винипластовые,***		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
				проволока сварочные		
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000038
			1/10-160	***Пленки, полотна, ткани разные***		
			1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	1,7
			1/10-160-20/45	САЛФЕТКИ СУХИЕ БЕЗВОРСОВЫЕ ДЛЯ ПРОТИРКИ ОПТОВОЛОКНА	100 ШТ.	2,5
			1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	2,39928
			1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,899248
			1/10-180	***Материалы шлифовальные***		
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ.	0,0396
			1/10-190	***Бумага и бумажные изделия***		
			1/10-190-20/23	МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ.	4
			1/10-230	***Материалы для отделочных работ***		
			1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,00792
			1/10-230-50-15/85	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,097
			1/10-235	***Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие***		
			1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,5625

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			1/10-235-20/757	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ (СКОТЧ) ПРОЗРАЧНАЯ, КОРИЧНЕВАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ШИРИНОЙ 48-50 ММ	М	91
			1/10-240	*Метизы и крепежные изделия*		
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000038
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000011
			1/10-240-30-30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7Х50 ММ	КГ	5,439
			1/10-240-50-16/999132	ШАЙБЫ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. -13	КГ	0,00539
			1/10-260	*Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)*		
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,49476
			1/55	**Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)**		
			1/55-50	*Материалы антикоррозионные и химически стойкие*		
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	10,79568
			5	**Материалы для монтажных и специальных строительных работ**		
			5/10	**Кабели, провода, муфты кабельные**		
			5/10-10	*Кабели*		
			5/10-10-80-6/С505-1985-	ПИГТЕЙЛ ОПТИЧЕСКИЙ SC 50/125 Cabeus PT-SC-50 1,5 МЕТРА	М	48

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			ЛБ			
			5/10-10-80-6/C505-1994-ЛБ	ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ SC-LC ММ DUPLEX, 50/125 (ОМ3), 2М	М	16
			5/10-10-80-8/C506-2032-10ЛБ	КАБЕЛЬ ОБР-В-НГ(А)-HF 4 G/651 400Н	1000 М	0,44
			5/20	**Изделия для прокладки кабельных сетей**		
			5/20-20	***Пластиковые системы для прокладки кабеля***		
			5/20-20-1/12	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 80Х40 ММ	М	20
			5/20-20-3-1/4	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 32 ММ	М	4
			5/20-30	***Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов***		
			5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,085613
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	38,3028
			5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,100842
			5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	0,007128
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,19404
			5/20-40	***Другие электромонтажные материалы***		
			5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10 ШТ.	0,07128
			5/20-40-3/1	ЗАГЛУШКА У469	10 ШТ.	0,0396
			5/20-40-5/C551-10501-14-1ЛБ	КРОСС БОКС ОПТИЧЕСКИЙ 19" FO-19-8SC	ШТ.	4
			5/20-40-5/C551-10501-5-1ЛБ	КРОСС БОКС ОПТИЧЕСКИЙ 19" FO-19-16SC	ШТ.	1

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			5/50	**Прокатно-тянутые и прессованные изделия из цветных металлов, цветные металлы**		
			5/50-30	***Листы и плиты из цветных металлов***		
			5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,006105
			5/60	**Линейно-кабельные изделия связи**		
			5/60-80	***Оборудование для передачи данных, ЛВС и ВОЛС***		
			5/60-80-1-3/C552-504-117-ЛБ	ЗАГЛУШКА SC ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО КРОССА	ШТ.	16
			5/60-80-1-999/C101-999-5255-ЛБ	АДАПТЕР ОПТИЧЕСКИЙ SC-SC-ММ	ШТ.	32

СОСТАВИЛ _____ _____ Л.В. БОНДАРЧИК
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ _____ _____ Ж.С. БУРДУН
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ЗДАНИИ ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА,5А. СП.

КОД ОБЪЕКТА 59

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 059-1-СПД1

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1

(НОРМЫ 2022г.)

СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АПРЕЛЯ 2026г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	167,945957		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	50,105568		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	М030101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.Ч	0,192	42,99	8,25
4	М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.Ч	18,347952	1,25	22,93
5	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,140659	4,51	0,63
6	М150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч	0,09409	0,33	0,03
7	М171302	ЛАБОРАТОРИЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МОНТАЖНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛИОК	МАШ.Ч	2,58	131,4	339,01
8	М171304	ЛАБОРАТОРИЯ МОНТАЖНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕНОСНАЯ ЛИОК	МАШ.Ч	0,876	80,86	70,83
9	М171305	РЕФЛЕКТОМЕТР	МАШ.Ч	2,88	1,77	5,1
10	М330201*	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	1,1628	0,56	0,65
11	М330250*	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.Ч	17,970456	1,46	26,24
12	М330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,128304	0,9	0,12
13	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	1,085419	0,87	0,94
14	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	45,727934	21,39	978,12
15	М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	1,605634	40,65	65,27

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				1518
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
	1	**Материалы для строительных работ**				
	1/10	Материалы для строительных работ общего назначения				
	1/10-120	*Материалы, изделия и конструкции для теплоизоляционных работ*				
16	1/10-120-220-20/25	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАРКИ Э3-200 (100)	М2	0,06	3,6	0,22
	1/10-135	*Нефтепродукты, газы, химические материалы*				
17	1/10-135-10-5/20	БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-95	Т	0,0003	2619,65	0,79
18	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	0,09603	1,75	0,17
	1/10-140	*Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные*				
19	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000038	4200	0,16
	1/10-160	*Пленки, полотна, ткани разные*				
20	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ	1,7	3,64	6,19
21	1/10-160-20/45	САЛФЕТКИ СУХИЕ БЕЗВОРСОВЫЕ ДЛЯ ПРОТИРКИ ОПТОВОЛОКНА	100 ШТ.	2,5	4,11	10,28
	1/10-170	*Оснастка технологическая и инструментальная*				
22	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	2,39928	4,77	11,44
23	1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,899248	158,17	142,23
	1/10-180	*Материалы шлифовальные*				
24	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ.	0,0396	3,02	0,12
	1/10-190	*Бумага и бумажные изделия*				
25	1/10-190-	МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ.	4	0,59	2,36

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
	20/23					
	1/10-230	*Материалы для отделочных работ*				
26	1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,00792	605	4,79
27	1/10-230-50-15/85	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,097	4,72	0,46
	1/10-235	*Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие*				
28	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	0,5625	5,67	3,19
29	1/10-235-20/757	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ (СКОТЧ) ПРОЗРАЧНАЯ, КОРИЧНЕВАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ШИРИНОЙ 48-50 ММ	М	91	0,05	4,55
	1/10-240	*Метизы и крепежные изделия*				
30	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000038	3900	0,15
31	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000011	4430,03	0,05
32	1/10-240-30-30/290	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 3,7Х50 ММ	КГ	5,439	46,87	254,93
33	1/10-240-50-16/999132	ШАЙБЫ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КГ	0,00539	6,43	0,03
	1/10-260	*Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)*				
34	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,49476	4,76	2,36
	1/55	**Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)**				
	1/55-50	*Материалы антикоррозионные и химически стойкие*				
35	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	10,79568	10,57	114,11
	5	**Материалы для монтажных и специальных**				

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		строительных работ				
	5/10	**Кабели, провода, муфты кабельные**				
	5/10-10	***Кабели***				
36	5/10-10-80-6/С505-1985-ЛБ	ПИГТЕЙЛ ОПТИЧЕСКИЙ SC 50/125 Cabeus PT-SC-50 1,5 МЕТРА	М	48	2,69	129,12
37	5/10-10-80-6/С505-1994-ЛБ	ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ SC-LC MM DUPLEX, 50/125 (ОМ3), 2М	М	16	2,56	40,96
38	5/10-10-80-8/С506-2032-10ЛБ	КАБЕЛЬ ОБР-В-НГ(А)-HF 4 G/651 400Н	1000 М	0,44	1295	569,8
	5/20	**Изделия для прокладки кабельных сетей**				
	5/20-20	***Пластиковые системы для прокладки кабеля***				
39	5/20-20-1/12	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 80Х40 ММ	М	20	13,21	264,2
40	5/20-20-3-1/4	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 32 ММ	М	4	2,44	9,76
	5/20-30	***Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов***				
41	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,085613	120	10,27
42	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	38,3028	7,49	286,89
43	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,100842	70	7,06
44	5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	0,007128	10,51	0,07
45	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,19404	8,69	1,69
	5/20-40	***Другие электромонтажные материалы***				
46	5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10 ШТ.	0,07128	38,95	2,78
47	5/20-40-3/1	ЗАГЛУШКА У469	10 ШТ.	0,0396	3,4	0,13
48	5/20-40-5/С551-10501-14-1ЛБ	КРОСС БОКС ОПТИЧЕСКИЙ 19" FO-19-8SC	ШТ.	4	87,29	349,16
49	5/20-40-5/С551-	КРОСС БОКС ОПТИЧЕСКИЙ 19" FO-19-16SC	ШТ.	1	107,09	107,09

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
	10501-5-1ЛБ					
	5/50	**Прокатно-тянутые и прессованные изделия из цветных металлов, цветные металлы**				
	5/50-30	***Листы и плиты из цветных металлов***				
50	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,006105	15061,4	91,95
	5/60	**Линейно-кабельные изделия связи**				
	5/60-80	***Оборудование для передачи данных, ЛВС и ВОЛС***				
51	5/60-80-1-3/С552-504-117-ЛБ	ЗАГЛУШКА SC ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО КРОССА	ШТ.	16	0,62	9,92
52	5/60-80-1-999/С101-999-5255-ЛБ	АДАПТЕР ОПТИЧЕСКИЙ SC-SC-ММ	ШТ.	32	2,84	90,88
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				**2530**
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				144
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ				
53	С2214-1-1	ТРАНСИВЕР NTA-SFP+SR HP	ШТ	8	111,02	888,16
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ				**888**
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				18

СОСТАВИЛ _____ _____ Л.В. БОНДАРЧИК
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ _____ _____ Ж.С. БУРДУН
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)