МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

ПРОЕКТНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»
(РУП «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»)

МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПО АДРЕСУ Г.МИНСК, УЛ. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА,5А

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Раздел 8. Сметная документация

059-СП19-СМ

Том 8

Республиканское унитарное предприятие
«БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»
ТЕХНИЧЕСКИЙ
АРХИВ

2026

194

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

ПРОЕКТНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»
(РУП «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»)

МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПО АДРЕСУ Г.МИНСК, УЛ. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА,5А

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Раздел 8. Сметная документация

059-СП19-СМ

Том 8

Первый заместитель директора - главный инженер	С.В. Перцев
Главный инженер проекта	В.В. Билуха

Республиканское унитарное предприятие «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ» ТЕХНИЧЕСКИЙ АРХИВ

2026

Взам. инв. №	
Подп. и дата	27.03.26
Инв. № подл.	194

Состав раздела

Обозначение	Наименование	Примечание
059-СП19-СП	Состав проектной документации	Отдельный том
059-СП19-СМ	Раздел 8. Сметная документация	110 л.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Филоненко			05.26
Пров.		Щаулова			05.26
Утв.		Сосинович			05.26
Н.контр.		Вороницкая			05.26

059-СП19-СМ

Раздел 8. Сметная документация
Том 8

Стадия	Лист	Листов
С	2	110

РУП «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ»
Минск Беларусь

Содержание

Пояснительная записка 4

Сводный сметный расчет стоимости строительства 6

Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве 13

Объектные сметы

№1 Модернизация сетей электроснабжения. Гараж 14

№2 Подготовка территории 16

№3 Благоустройство территории 17

Локальные сметы

2219-1-4 Освещение 18

2219-1-5 АСКУЭ 40

2219-1-6 Электромонтажные работы 62

2219-2-1 Срезка растительного грунта, разборка покрытий 93

2219-3-2 Благоустройство и озеленение 100

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация разработана на стадии «строительный проект» по объекту: «Модернизация сетей электроснабжения здания специализированного автомобильного транспорта по адресу г. Минск, ул. Романовская Слобода, 5а»

Вид строительства – модернизация.

Зона строительства – Минск.

Код зоны – 3.

Дата разработки сметной документации - на 1 мая 2026 г.

Источник финансирования – собственные средства.

Сметная документация составлена в соответствии с «Инструкцией по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – «Инструкция»), утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь (далее – МАиС РБ) от 13.10.2025 г. № 116 в ред. Постановлений Минстройархитектуры от 20.12.2025 г. № 149.

Сметная стоимость определена на основании нижеследующих нормативов:

– методических указаний по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (НРР 8.01.104-2022), утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14.02.2022 г. № 23;

– сборников нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы по приложению А НРР 8.01.104-2022.

Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, плановой прибыли приняты в размерах, утвержденных постановлением МАиС РБ № 146 от 17.12.2025 г. (в процентах).

Наименование работ	ОХР и ОПР	Плановая прибыль
Пусконаладочные работы	*42,23*	*15,49*
Общестроит. работы, озеленение	*67,3*	*61,18*
Монтаж металл. конструкций	*58,54*	*59,02*
Внутр. санитарно-технич. работы	*82,93*	*64,32*
Монтаж оборудования	*39,37*	*32,65*
Электромонтажные работы	*61,01*	*35,49*
Прокладка и монтаж сетей связи	*78,22*	*32,65*
Прокладка и монтаж междугород. линий связи	*83,6*	*48,79*
Теплоизоляционные работы	*70,28*	*43,78*
Монтаж технологич. трубопроводов	*56,99*	*44,40*

Коэффициенты к нормам затрат труда рабочих, нормам эксплуатации машин для учета влияния усложненных и стесненных условий производства работ приняты согласно разделу ПОС.

Стоимость материалов определена в соответствии с п.8.3 «Инструкции» на основании:

- данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы;
- при отсутствии материала в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы в регионе строительства стоимость материала принимается на ос-

новании данных такой базы иного региона с учетом оптимальных схем доставки материала на объект строительства;

- при отсутствии в базе иного региона - на основании стоимости на аналогичный материал (классифицируются одной и той же классификационной группой каталога-классификатора материалов для строительства);

- при отсутствии данных в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы, в том числе в базе иного региона, и стоимости на аналогичные материалы – на основании мониторинга цен, проводимого оператором информационно-справочной системы государственной информационной системы "Госстройпортал" по запросу разработчика сметной документации;

- мониторинга цен, проводимого разработчиком сметной документации

При определении стоимости индивидуальных материалов мониторинг цен проводится разработчиками сметной документации на основании приказа РУП «Белнипиэнергопром».

Нормы на «Временные здания и сооружения» приняты в размере 4,7Х0,93 - 4,371 % в соответствии с НРР 8.01.102-2022 прил. А, табл. А.1.

Средства, связанные с отчислениями на социальное страхование (п.31.2 «Инструкции») – 34 %.

Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию (п.31.9 «Инструкции») – 0,306 %.

Осредства на развитие материально-техничекой базы организаций (п.31.14 «Инструкции») – 1,53 %.

Средства на содержание заказчика, застройщика (п.32.1 «Инструкции») – расчет по НЗТ.

Средства на проектные и изыскательные работы (п.32.3 «Инструкции») – по нормативам, утвержденным МАиС РБ.

Средства на проведение экспертизы (п.32.4 «Инструкции») – по нормативам, утвержденным в порядке, установленном органами государственного управления.

Средства на осуществление авторского надзора (п.32.2 «Инструкции») – расчет по НЗТ.

Средства на мониторинг цен (п.32.7 «Инструкции») – по акту выполненных работ.

Размер средств на непредвиденные работы и затраты – 2,4 % п.33.1 Инструкции.

Средства, учитывающие налоги и отчисления (за исключением средств, указанных в подпункте 31.2 пункта 31 настоящей Инструкции) в соответствии с законодательными актами.

(pz - 2219) - РУП "БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ"

НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____

УТВЕРЖДЕНО

ВСЕГО В СУММЕ	25,234	ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
в том числе:		
на дату начала разработки сметной документации	20,634	ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ)	20,895	ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства	21,028	ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
	(без учета налогов и отчислений)	
налоги и отчисления	4,206	ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Возвратные суммы	0,008	ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

(ссылка на документ об утверждении)
"_____" _____20__г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПО АДРЕСУ Г. МИНСК, УЛ. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 5А.

КОД ОБЪЕКТА: 59

Составлена в ценах на 1 мая 2026г.
Дата начала строительства июль 2026г.
Продолжительность строительства 1 мес.

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА							
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	0,075	0,004 0,001	-	0,051 0,047	-	-	0,177 5
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 П.1.4	УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА	-	- -	-	-	-	3,728	3,728 -

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	***0,075***	***0,004***	***-***	***0,051***	***-***	***3,728***	***3,905***
			0,001	***-***	***0,047***	***-***		***5***
	ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ							
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1	МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ГАРАЖ	2,539	0,507 0,29	3,974 0,221	1,878 1,051	2,117 0,043	-	12,33 167
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							0,008
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	***2,539***	***0,507***	***3,974***	***1,878***	***2,117***	***-***	***12,33***
			0,29	***0,221***	***1,051***	***0,043***		***167***
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							***0,008***
	ГЛАВА 7 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ							
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 3	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	0,172	0,031 0,01	0,205 0,073	0,122 0,111	- -	-	0,714 12
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7	***0,172***	***0,031***	***0,205***	***0,122***	***-***		***0,714***
			0,01	***0,073***	***0,111***	***-***		***12***
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	***2,786***	***0,542***	***4,179***	***2,051***	***2,117***	***3,728***	***16,949***
			0,301	***0,294***	***1,209***	***0,043***		***184***
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							***0,008***
	ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
НРР 8.01.102-2022	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,7Х0,93 - 4,371%	0,034	0,02 0,004	0,081 -	- -	- -	-	0,135 9

КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ			0,02				0,02
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	***0,034***	***0,02***	***0,061***	***-***	***-***	***-***	***0,115***
			0,004	***-***	***-***	***-***		***9***
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	***2,82***	***0,562***	***4,24***	***2,051***	***2,117***	***3,728***	***17,064***
			0,305	***0,294***	***1,209***	***0,043***		***193***
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							***0,008***
	ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ							
ПОДПУНКТ 31.13 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ, ПОДЛЕЖАЩИМИ ХРАНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ЗАХОРОНЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ОБЪЕКТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ	-	-	-	-	-	0,021	0,021
			-	-	-	-		-
ПОДПУНКТ 31.14 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИИ - 1,53%	-	-	-	-	-	0,171	0,171
			-	-	-	-		-
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ - 34%	-	-	-	-	-	1,05	1,05
			-	-	-	-		-
ПОДПУНКТ 31.9 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%	-	-	-	-	-	0,034	0,034
			-	-	-	-		-

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	-	-	-	-	-	***1,276***	***1,276***
			-	-	-	-		-
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	***2,82***	***0,562***	***4,24***	***2,051***	***2,117***	***5,004***	***18,34***
			0,305	***0,294***	***1,209***	***0,043***		***193***
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							***0,008***
	ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА							
ПОДПУНКТ 32.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА	-	-	-	-	-	0,438	0,438
			-	-	-	-		-
ПОДПУНКТ 32.3 ИНСТРУКЦИИ (НЕ ПОДЛЕЖИТ ИНДЕКСАЦИИ)	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	-	-	-	-	-	0,791	0,791
			-	-	-	-		-
ПОДПУНКТ 32.4 ИНСТРУКЦИИ (НЕ ПОДЛЕЖИТ ИНДЕКСАЦИИ)	СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ	-	-	-	-	-	0,373	0,373
			-	-	-	-		-
ПОДПУНКТ 32.2 ИНСТРУКЦИИ (ПО НЗТ)	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА	-	-	-	-	-	0,261	0,261
			-	-	-	-		-

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОДПУНКТ 32.6 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СМР НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И Г.МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ - 0,28%	-	-	-	-	-	0,035	0,035
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	-	-	-	-	-	*1,898*	*1,898*
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	*2,82*	*0,562*	*4,24*	*2,051*	*2,117*	*6,902*	*20,238*
			0,305	*0,294*	*1,209*	*0,043*		*193*
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							*0,008*
ПУНКТ 33 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,4%	0,068	0,013 0,007	0,102 0,007	0,049 0,029	0,051 0,001	0,076	0,396 5
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	*2,888*	*0,575* *0,312*	*4,342* *0,301*	*2,1* *1,238*	*2,168* *0,044*	*6,978*	*20,634* *198*
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							*0,008*
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	*2,888*	*0,575* *0,312*	*4,342* *0,301*	*2,1* *1,238*	*2,168* *0,044*	*6,978*	*20,634* *198*

10

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							***0,008***
ПОДПУНКТ 34.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	0,261	0,261
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	***2,888***	***0,575***	***4,342***	***2,1***	***2,168***	***7,239***	***20,895***
			0,312	***0,301***	***1,238***	***0,044***		***198***
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							***0,008***
ПОДПУНКТ 34.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	0,133	0,133
	ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	***2,888***	***0,575***	***4,342***	***2,1***	***2,168***	***7,372***	***21,028***
			0,312	***0,301***	***1,238***	***0,044***		***198***
НАЛОГ	НДС - 20%	-	-	-	-	-	4,206	4,206
			-	-	-	-		-

ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ	*2,888*	*0,575* *0,312*	*4,342* *0,301*	*2,1* *1,238*	*2,168* *0,044*	*11,578*	*25,234* *198*
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)	*2,888*	*0,575* *0,312*	*4,342* *0,301*	*2,1* *1,238*	*2,168* *0,044*	*11,578*	*25,234* *198*
	СПРАВОЧНО ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ							*0,008*

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА - ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР _____ (подпись) С.В.ПЕРЦЕВ (инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ (подпись) В.В.БИЛУХА (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО(ПРОЕКТНОГО) ОТДЕЛА _____ (подпись) Т.А.СОСИНОВИЧ (инициалы, фамилия)

Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект № 2219)

Наименование объекта: МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПО АДРЕСУ Г. МИНСК, УЛ. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 5А.

Код объекта	59
Дата разработки сметной документации (в ценах)	на 1 мая 2026г.
Дата начала строительства	июль 2026г.
Продолжительность строительства, мес	1
Итого по сводному сметному расчету на дату разработки сметной документации, тыс. руб., в т.ч.	**20,634**
стоимость СМР	12,828
прочие работы и затраты	0,754
оборудование	2,160
затраты, не подлежащие индексации	4,892

Индексы изменения стоимости, применяемые для определения стоимости на дату начала строительства

2026	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
прогнозных индексов стоимости СМР					1,0090	1,0181						
прогнозных индексов прочих работ и затрат					1,0119	1,0239						
прогнозных индексов на оборудование					1,0026	1,0052						

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в строительстве на дату начала строительства (п.34.1), тыс. руб., в т.ч.	**0,261**
стоимость СМР	0,232
прочие работы и затраты	0,018
оборудование	0,011
Итого по сводному сметному расчету на дату начала строительства, тыс. руб., в т.ч.	**20,895**
стоимость СМР	13,060
прочие работы и затраты	0,772
оборудование	2,171
затраты, не подлежащие индексации	4,892

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость СМР, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости СМР, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости СМР в период продолжительности строительства, тыс. руб.	Стоимость прочих затрат, тыс. руб.	Прогнозные индексы прочих затрат, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов прочих затрат в период продолжительности строительства, тыс. руб.	Удельный вес стоимости монтируемого оборудования, %	Стоимость оборудования, тыс. руб.	Прогнозные индексы стоимости оборудования, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости оборудования в период продолжительности строительства, тыс. руб.	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в период продолжительности строительства, тыс. руб.
Итого на дату начала строительства, тыс.руб.		**13,060**			**0,772**				**2,171**			
Июль 2026	100,00	13,060	1,0090	0,118	0,772	1,0119	0,009	100,00	2,171	1,0026	0,006	0,133

Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов в период продолжительности строительства (п.34.2), тыс. руб., в т.ч.	**0,133**
стоимость СМР	0,118
прочие работы и затраты	0,009
оборудование	0,006

13

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПО АДРЕСУ Г. МИНСК, УЛ. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 5А.

КОД ОБЪЕКТА 59

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1

(НОРМЫ 2022г.)

МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ГАРАЖ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2026г. СТОИМОСТЬ 12,330 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	ОСВЕЩЕНИЕ	1,221	0,214	2,066	0,895	-	-	4,986
			0,127	0,113	0,477	-		79
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							8
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,6)							1
5	АСКУЭ	0,255	0,012	0,309	0,147	0,737	-	1,581
			0,004	0,018	0,088	0,015		15
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,6)							-
6	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	1,063	0,281	1,599	0,836	1,38	-	5,763
			0,159	0,09	0,486	0,028		73
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							11
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,6)							1
	ИТОГО	**2,539**	**0,507**	**3,974**	**1,878**	**2,117**	**-**	**12,33**
			0,29	**0,221**	**1,051**	**0,043**		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ)							0,008
	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС							**167**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							

№ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							19
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,6)							1

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ (подпись) В.В.БИЛУХА (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО(ПРОЕКТНОГО) ОТДЕЛА _____ (подпись) Т.А.СОСИНОВИЧ (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ (должность служащего) _____ (подпись) Е.В.ФИЛОНЕНКО (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА (должность служащего) _____ (подпись) Е.М.ЩАУЛОВА (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПО АДРЕСУ Г. МИНСК, УЛ. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 5А.

КОД ОБЪЕКТА 59

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 2

(НОРМЫ 2022г.)

ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2026г. СТОИМОСТЬ 0,177 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА,	0,075	0,004	-	0,051	-	-	0,177
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ		0,001	-	0,047	-		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,6)							-
	ИТОГО	**0,075**	**0,004**	**-**	**0,051**	**-**	**-**	**0,177**
			0,001	**-**	**0,047**	**-**		
	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС							**5**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,6)							0

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ (подпись) В.В.БИЛУХА (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО(ПРОЕКТНОГО) ОТДЕЛА _____ (подпись) Т.А.СОСИНОВИЧ (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ (должность служащего) _____ (подпись) Е.В.ФИЛОНЕНКО (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА (должность служащего) _____ (подпись) Е.М.ЩАУЛОВА (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПО АДРЕСУ Г. МИНСК, УЛ. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 5А.

КОД ОБЪЕКТА 59

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА (ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 3

(НОРМЫ 2022г.)

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2026г. СТОИМОСТЬ 0,714 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РАСХОДОВ	СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ	0,172	0,031	0,205	0,122	-	-	0,714
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		0,01	0,073	0,111	-		12
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,6)							-
	ИТОГО	**0,172**	**0,031**	**0,205**	**0,122**	**-**	**-**	**0,714**
			0,01	**0,073**	**0,111**	**-**		
	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС							**12**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА В ОХР И ОПР (0,6)							0

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ (подпись) В.В.БИЛУХА (инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО(ПРОЕКТНОГО) ОТДЕЛА _____ (подпись) Т.А.СОСИНОВИЧ (инициалы, фамилия)

СОСТАВИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ (должность служащего) _____ (подпись) Е.В.ФИЛОНЕНКО (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА (должность служащего) _____ (подпись) Е.М.ЩАУЛОВА (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПО АДРЕСУ Г. МИНСК, УЛ. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 5А.

КОД ОБЪЕКТА 59

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ГАРАЖ

ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 059-5-ЭО1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 4

(НОРМЫ 2022г.)

ОСВЕЩЕНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2026г. СТОИМОСТЬ 4,986 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ: ВСЕГО	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ: В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н15=43.31/32.65							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н16=67.11/35.49							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ -ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ							
4.	Ц8-599-9 (Н16)	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ	ШТ. 1	55.79 55.79	0.99 0.99	0.28 0.28	39.05 39.05	2.14 2.14	97.97 97.97
5.	5/30-30-4/С2219-4-1	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ (ЩО1)	ШТ 1	-	-	-	236.99 236.99	12.61 12.61	249.60 249.60
6.	Ц8-593-701 (Н16)	СВЕТИЛЬНИК ДВУХЛАМПОВЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С	100 ШТ. 0.07	1632.61 114.28	1434.66 100.43	940.84 65.86	393.48 27.54	23.79 1.67	3484.54 243.92

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ							
7.	5/30-30-4-3-2-112/С501-600-138К	СВЕТИЛЬНИК ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ С РАССЕИВАТЕЛЕМ КОМПЛЕКТНО С ЛАМПОЙ СВЕТОДИОДНОЙ 24ВТ, 2400ЛМ, 220В	ШТ. 7	- 	- 	- 	108.14 756.98	5.75 40.25	113.89 797.23
8.	Ц8-591-301 (Н16)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ	100 ШТ. 0.04	1346.01 53.84	16.67 0.67	3.76 0.15	218.64 8.75	16.72 0.67	1598.04 63.92
9.	5/30-30-4-1-1/С551-16100К	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ 10А	ШТ. 3	- 	- 	- 	4.16 12.48	0.22 0.66	4.38 13.14
10.	5/30-30-4-1-1/С551-14301К	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ 10А	ШТ. 1	- 	- 	- 	5.59 5.59	0.30 0.30	5.89 5.89
11.	Ц8-399-1 (Н16) Н2=0	ПРОВОДА В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 (ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ)	100 М 0.1455	58.21 8.47	38.73 5.64	26.05 3.79	-	-	96.94 14.11
12.	5/30-30-4-3-7/214221	ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ, НАПРЯЖЕНИЕМ 12 В, СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP20, РАЗМЕРОМ СВЕТОДИОДА 3,5Х2,8 ММ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ ОТ 7,2 ДО 9,9 ВТ/М, КОЛИЧЕСТВОМ СВЕТОДИОДОВ НА МЕТР ОТ 61 ДО 120 Д/М	М 15	- 	- 	- 	5.28 79.20	0.28 4.20	5.56 83.40
13.	Ц10-710-2 (Н15)	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (КОММУТАТОР И БЛОК ПИТАНИЯ)	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 1	39.52 39.52	0.07 0.07	-	0.02 0.02	-	39.61 39.61
14.	5/30-30-4-3-8/21031	БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ И МОДУЛЕЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ, НАПРЯЖЕНИЕМ 12 В, СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP20, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ	ШТ. 1	- 	- 	- 	15.31 15.31	0.81 0.81	16.12 16.12

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		60 ВТ							
15.	Ц8-397-103 (Н16)	ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ, ДЛИНА 2 М, КРЕПЛЕНИЕ ПРИСТРЕЛКОЙ	100 М 0.1372	179.16 24.58	124.11 17.03	66.06 9.06	72.93 10.01	5.83 0.80	382.03 52.42
16.	5/20-10-20/С514-3900-275К	ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ В КОМПЛЕКТЕ С МАТОВЫМ ЭКРАНОМ	М 14	-	-	-	16.34 228.76	0.87 12.18	17.21 240.94
17.	Ц8-545-1 (Н16)	КОРОБКА (ЯЩИК) С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ ДО 10	ШТ. 6	58.38 350.28	1.51 9.06	0.07 0.42	26.50 159.00	1.55 9.30	87.94 527.64
18.	5/20-40-4/С551-9900-31К	КОРОБКА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С КЛЕММНИКОМ	ШТ. 6	-	-	-	3.71 22.26	0.20 1.20	3.91 23.46
19.	Ц8-423-2 (Н16)	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 Х 25 ММ	100 М 0.0776	285.10 22.12	1.90 0.15	-	169.10 13.12	13.60 1.06	469.70 36.45
20.	5/20-20-1/С514-3930К	КАБЕЛЬ-КАНАЛ ИЗ ПВХ 20Х20ММ	М 8	-	-	-	2.77 22.16	0.15 1.20	2.92 23.36
21.	1/10-240-999/133	МЕТИЗЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. -13	КГ 1	-	-	-	9.00 9.00	0.71 0.71	9.71 9.71
22.	Ц8-158-5 (Н16)	ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 2,5 ММ2, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ ДО 4	ШТ. 26	4.54 118.04	0.04 1.04	-	7.94 206.44	0.43 11.18	12.95 336.70
23.	Ц8-144-1 (Н16)	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2	100 ШТ. 0.78	224.43 175.06	-	-	12.78 9.97	1.01 0.79	238.22 185.82
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		962	135	80	1863	102	3062
		ОХР и ОПР							689
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							369
		ИТОГО ПО ПТМ							4120

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							55
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							5
	ЖЗ-40-21	ЗДАНИЕ -ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ							
24.	Ц8-148-1 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ 0.7056	201.71 142.33	100.30 70.77	61.26 43.23	14.90 10.51	0.86 0.61	317.77 224.22
25.	5/10-10-10-10-1/С501-600-17К	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 2Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО-И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М 0.01	-	-	-	2539.34 25.39	135.09 1.35	2674.43 26.74
26.	5/10-10-10-10-1/С501-600-23К	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО-И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М 0.06	-	-	-	2686.17 161.17	142.90 8.57	2829.07 169.74
27.	5/10-10-10-10-	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ	1000 М	-	-	-	3285.00	174.76	3459.76

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1/С534-4000-130К	ВВГНГ(А)-LS 4Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО-И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	0.002				6.57	0.35	6.92
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		142	71	43	204	11	428
		ОХР и ОПР							125
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							66
		ИТОГО ПО ПТМ							619
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							8
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							3
	Ж3-40-22-9	ЗДАНИЕ -ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.ДЕМОНТАЖ							
28.	Ц8-599-10 (Н16) Н2=0 Н0=0.3	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ (ДЕМОНТАЖ)	ШТ. 1	20.69 20.69	0.54 0.54	0.21 0.21	-	-	21.23 21.23
29.	Ц8-526-1 (Н16) Н2=0 Н0=0.3	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А	ШТ. 10	8.26 82.60	0.25 2.50	0.02 0.20	-	-	8.51 85.10

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(ДЕМОНТАЖ)							
30.	Ц8-147-10 (Н16) Н2=0 Н0=0.3	КАБЕЛИ ДО 35КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (ДЕМОНТАЖ)	100 М КАБЕЛЯ 0.15	86.00 12.90	36.74 5.51	22.97 3.45	-	-	122.74 18.41
31.	8/1/С803-210Е	МЕТАЛЛОЛОМ	Т 0.0116	-	-	-	-	-	-
32.	8/1/С803-МЕДЬ	ЛОМ МЕДИ (ВОЗВРАТ)	Т 0.00069	-	-	-	-	-	-
33.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ СОСТАВЛЕНИИ АКТОВ ОПРИХОДОВАНИЯ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И МАТЕРИАЛОВ ПОПУТНОЙ ДОБЫЧИ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		116	9	4	0	0	125
		ОХР и ОПР							81
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							43
		ИТОГО ПО ПТМ							249
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							7
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							4986
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ							10
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							9
		ТРАНСПОРТ							1
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ							4976
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							1221
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							214

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИ-ЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							127
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							2057
		ТРАНСПОРТ							112
		ОХР и ОПР							895
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							477
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							70
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							8
		ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ							8
8/2/1		Т	0.000000						
С999-9901		М3	0.000000						

СОСТАВИЛ _____ (должность служащего) _____ (подпись) Е.А.АЛЬШУК (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ _____ (должность служащего) _____ (подпись) Ж.С.БУРДУН (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПО АДРЕСУ Г. МИНСК, УЛ. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 5А.

КОД ОБЪЕКТА 59

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ГАРАЖ

ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 059-5-ЭО1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 4

(НОРМЫ 2022г.)

ОСВЕЩЕНИЕ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
Ж3-40-22	ЗДАНИЕ -ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	ШТ 8				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	54,903271
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,38097
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	2,130016
			М150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч	3,38
			М330250*	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.Ч	0,544684
			М330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,654244
			М331002	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.Ч	0,1808
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	3,131668
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	5,163624
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,217346
			1	**Материалы для строительных**		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
				работ		
			1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
			1/10-135	***Нефтепродукты, газы, химические материалы***		
			1/10-135-10-10/65	ПАРАФИНЫ НЕФТЯНЫЕ ТВЕРДЫЕ, МАРКИ П-2	КГ	0,26
			1/10-140	***Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные***		
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00053
			1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		
			1/10-170-10/25	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ	ШТ.	0,736
			1/10-170-10/45	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ	ШТ.	0,01
			1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,776
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,1816
			1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,016738
			1/10-180	***Материалы шлифовальные***		
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ.	0,64116

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			1/10-230	***Материалы для отделочных работ***		
			1/10-230-40-20/73	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0002
			1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00003
			1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,12
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,18
			1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0,12
			1/10-235	***Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие***		
			1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	2,06
			1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***		
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002166
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000619
			1/10-240-30-999/130	ДЮБЕЛИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. -13	10 ШТ.	9,66384
			1/10-240-50-16/999132	ШАЙБЫ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. -13	КГ	0,30945
			1/10-240-999/133	МЕТИЗЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. -13	КГ	1
			1/10-260	***Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)***		
			1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС,	Т	0,00056

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
				ТОЛЩИНОЙ 10 -80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 -200 ММ		
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,26
			1/55	**Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)**		
			1/55-50	***Материалы антикоррозионные и химически стойкие***		
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	0,108
			1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,38
			5	**Материалы для монтажных и специальных строительных работ**		
			5/10	**Кабели, провода, муфты кабельные**		
			5/10-20	***Провода***		
			5/10-20-10-1-1/1	ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ МЕДНЫЙ, МАРКИ М, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2	Т	0,00286
			5/20	**Изделия для прокладки кабельных сетей**		
			5/20-10	***Металлические кабеленесущие системы***		
			5/20-10-20/С514-3900-275К	ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ В КОМПЛЕКТЕ С МАТОВЫМ ЭКРАНОМ	М	14
			5/20-20	***Пластиковые системы для прокладки кабеля***		
			5/20-20-	КАБЕЛЬ-КАНАЛ ИЗ ПВХ 20Х20ММ	М	8

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			1/С514-3930К			
			5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,1954
			5/20-30	*Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов*		
			5/20-30-1-4/2	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 859 М У3	100 ШТ.	0,04
			5/20-30-1-4/6	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 739 М У3	100 ШТ.	0,1428
			5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	9
			5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,24
			5/20-30-5/1	БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 У3/5	100 ШТ.	1,2
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,28
			5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,0186
			5/20-40	*Другие электромонтажные материалы*		
			5/20-40-4/С551-9900-31К	КОРОБКА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С КЛЕММНИКОМ	ШТ.	6
			5/30	**Материалы для электротехнических установок**		
			5/30-30	*Электросиловые и электроосветительные установки*		
			5/30-30-4/С2219-4-1	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ (ЩО1)	ШТ	1
			5/30-30-4-1-1/С551-14301К	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ 10А	ШТ.	1
			5/30-30-4-1-1/С551-16100К	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ 10А	ШТ.	3
			5/30-30-4-3-	СВЕТИЛЬНИК ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ С	ШТ.	7

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			2-112/С501-600-138К	РАССЕИВАТЕЛЕМ КОМПЛЕКТНО С ЛАМПОЙ СВЕТОДИОДНОЙ 24ВТ, 2400ЛМ, 220В		
			5/30-30-4-3-7/214221	ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ, НАПРЯЖЕНИЕМ 12 В, СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP20, РАЗМЕРОМ СВЕТОДИОДА 3,5Х2,8 ММ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ ОТ 7,2 ДО 9,9 ВТ/М, КОЛИЧЕСТВОМ СВЕТОДИОДОВ НА МЕТР ОТ 61 ДО 120 Д/М	М	15
			5/30-30-4-3-8/21031	БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ И МОДУЛЕЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ, НАПРЯЖЕНИЕМ 12 В, СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP20, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ 60 ВТ	ШТ.	1
			5/50	**Прокатно-тянутые и прессованные изделия из цветных металлов, цветные металлы**		
			5/50-70	***Сплавы из цветных металлов***		
			5/50-70-3/10	ЖИР ПАЯЛЬНЫЙ (20 ГР.)	КГ	0,52
Ж3-40-21	ЗДАНИЕ -ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	М 70,56				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	8,142624
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,85768
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.Ч	2,476656
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	2,547216
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,310464
			1	**Материалы для строительных работ**		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
			1/10-260	***Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)***		
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,028224
			1/55	**Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)**		
			1/55-50	***Материалы антикоррозионные и химически стойкие***		
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	0,042336
			5	**Материалы для монтажных и специальных строительных работ**		
			5/10	**Кабели, провода, муфты кабельные**		
			5/10-10	***Кабели***		
			5/10-10-10-10-1/С501-600-17К	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 2Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО-И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,01
			5/10-10-10-10-1/С501-600-23К	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО-И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ	1000 М	0,06

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
				ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ		
			5/10-10-10-10-1/С534-4000-130К	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 4Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО-И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,002
			5/20	**Изделия для прокладки кабельных сетей**		
			5/20-30	***Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов***		
			5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,005871
			5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,006774
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,02893
			5/50	**Прокатно-тянутые и прессованные изделия из цветных металлов, цветные металлы**		
			5/50-30	***Листы и плиты из цветных металлов***		
			5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,000564
Ж3-40-22-9	ЗДАНИЕ -ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ДЕМОНТАЖ	ШТ 11				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	6,579

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,25575
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.Ч	0,20565
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,42
			М330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,15
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,339
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,2307
			М350451	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.Ч	0,24
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,02505
				ВОЗВРАЩАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
			8	**Строительные отходы**		
			8/1	**Возвращаемые материалы**		
			8/1/С803-210Е	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,0116
			8/1/С803-МЕДЬ	ЛОМ МЕДИ (ВОЗВРАТ)	Т	0,00069

СОСТАВИЛ _____ (должность служащего) _____ (подпись) Е.А.АЛЬШУК (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ _____ (должность служащего) _____ (подпись) Ж.С.БУРДУН (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПО АДРЕСУ Г. МИНСК, УЛ. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 5А.

КОД ОБЪЕКТА 59

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ГАРАЖ

ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 059-5-ЭО1

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 4

(НОРМЫ 2022г.)

ОСВЕЩЕНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2026г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	69,624895		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,4944		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.Ч	2,682306	1,29	3,46
4	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	2,550016	4,56	11,63
5	М150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч	3,38	0,34	1,15
6	М330250*	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	МАШ.Ч	0,544684	1,47	0,8
7	М330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,804244	0,91	0,73
8	М331002	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.Ч	0,1808	0,61	0,11
9	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	3,470668	0,87	3,02
10	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	7,94154	21,54	171,06
11	М350451	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.Ч	0,24	0,4	0,1
12	М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,55286	40,94	22,63
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				215
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
	1	**Материалы для строительных работ**				
	1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**				

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
	1/10-135	*Нефтепродукты, газы, химические материалы*				
13	1/10-135-10-10/65	ПАРАФИНЫ НЕФТЯНЫЕ ТВЕРДЫЕ, МАРКИ П-2	КГ	0,26	13,33	3,47
	1/10-140	*Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные*				
14	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00053	4200	2,23
	1/10-170	*Оснастка технологическая и инструментальная*				
15	1/10-170-10/25	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ	ШТ.	0,736	12,92	9,51
16	1/10-170-10/45	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ	ШТ.	0,01	2,45	0,02
17	1/10-170-10/115	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ.	0,776	2,47	1,92
18	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,1816	4,77	0,87
19	1/10-170-50/5	ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4	1000 ШТ.	0,016738	158,17	2,65
	1/10-180	*Материалы шлифовальные*				
20	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ.	0,64116	3,02	1,94
	1/10-230	*Материалы для отделочных работ*				
21	1/10-230-40-20/73	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0002	4900	0,98
22	1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00003	5039,5	0,15
23	1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,12	11,56	1,39
24	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,18	6,11	1,1
25	1/10-230-50-	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	КГ	0,12	4,36	0,52

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
	15/39	МАРКИ 646				
	1/10-235	***Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие***				
26	1/10-235-20/681	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)	М2	2,06	5,67	11,68
	1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***				
27	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002166	3900	8,45
28	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000619	4430,03	2,74
29	1/10-240-30-999/130	ДЮБЕЛИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	10 ШТ.	9,66384	3,61	34,89
30	1/10-240-50-16/999132	ШАЙБЫ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13	КГ	0,30945	6,43	1,99
31	1/10-240-999/133	МЕТИЗЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. -13	КГ	1	9	9
	1/10-260	***Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)***				
32	1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 10 -80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 -200 ММ	Т	0,00056	2393,29	1,34
33	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,288224	4,76	1,37
	1/55	**Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)**				
	1/55-50	***Материалы антикоррозионные и химически стойкие***				
34	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	0,150336	10,57	1,59
35	1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,38	25,83	9,82
	5	**Материалы для монтажных и специальных**				

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		строительных работ				
	5/10	**Кабели, провода, муфты кабельные**				
	5/10-10	***Кабели***				
36	5/10-10-10-10-1/С501-600-17К	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 2Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО-И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,01	2539,34	25,39
37	5/10-10-10-10-1/С501-600-23К	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО-И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,06	2686,17	161,17
38	5/10-10-10-10-1/С534-4000-130К	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 4Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО-И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,002	3285	6,57
	5/10-20	***Провода***				
39	5/10-20-10-1-1/1	ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ МЕДНЫЙ, МАРКИ М, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2	Т	0,00286	51160	146,32
	5/20	**Изделия для прокладки кабельных сетей**				
	5/20-10	***Металлические кабеленесущие системы***				
40	5/20-10-20/С514-3900-275К	ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ В КОМПЛЕКТЕ С МАТОВЫМ ЭКРАНОМ	М	14	16,34	228,76
	5/20-20	***Пластиковые системы для прокладки кабеля***				
41	5/20-20-1/С514-3930К	КАБЕЛЬ-КАНАЛ ИЗ ПВХ 20Х20ММ	М	8	2,77	22,16

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
42	5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,1954	17,73	3,46
	5/20-30	***Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов***				
43	5/20-30-1-4/2	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 859 М У3	100 ШТ.	0,04	371,5	14,86
44	5/20-30-1-4/6	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 739 М У3	100 ШТ.	0,1428	129,5	18,49
45	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	9	6,39	57,51
46	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,005871	120	0,7
47	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,24	312	74,88
48	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,006774	70	0,47
49	5/20-30-5/1	БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 У3/5	100 ШТ.	1,2	8,58	10,3
50	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,30893	8,69	2,68
51	5/20-30-5/3	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ.	0,0186	34,64	0,64
	5/20-40	***Другие электромонтажные материалы***				
52	5/20-40-4/C551-9900-31K	КОРОБКА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С КЛЕММНИКОМ	ШТ.	6	3,71	22,26
	5/30	**Материалы для электротехнических установок**				
	5/30-30	***Электросиловые и электроосветительные установки***				
53	5/30-30-4/C2219-4-1	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ (ЩО1)	ШТ	1	236,99	236,99
54	5/30-30-4-1-1/C551-14301K	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ 10А	ШТ.	1	5,59	5,59
55	5/30-30-4-1-1/C551-16100K	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ 10А	ШТ.	3	4,16	12,48
56	5/30-30-4-3-2-112/C501-600-138K	СВЕТИЛЬНИК ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ С РАССЕИВАТЕЛЕМ КОМПЛЕКТНО С ЛАМПОЙ СВЕТОДИОДНОЙ 24ВТ, 2400ЛМ, 220В	ШТ.	7	108,14	756,98

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
57	5/30-30-4-3-7/214221	ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ, НАПРЯЖЕНИЕМ 12 В, СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP20, РАЗМЕРОМ СВЕТОДИОДА 3,5X2,8 ММ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ ОТ 7,2 ДО 9,9 ВТ/М, КОЛИЧЕСТВОМ СВЕТОДИОДОВ НА МЕТР ОТ 61 ДО 120 Д/М	М	15	5,28	79,2
58	5/30-30-4-3-8/21031	БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ И МОДУЛЕЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ, НАПРЯЖЕНИЕМ 12 В, СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP20, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ 60 ВТ	ШТ.	1	15,31	15,31
	5/50	**Прокатно-тянутые и прессованные изделия из цветных металлов, цветные металлы**				
	5/50-30	***Листы и плиты из цветных металлов***				
59	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,000564	15061,4	8,49
	5/50-70	***Сплавы из цветных металлов***				
60	5/50-70-3/10	ЖИР ПАЯЛЬНЫЙ (20 ГР.)	КГ	0,52	86	44,72
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				**2066**
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				113
	8	**Строительные отходы**				
	8/1	**Возвращаемые материалы**				
61	8/1/C803-210E	МЕТАЛЛОЛОМ	Т	0,0116	142,43	1,65
62	8/1/C803-МЕДЬ	ЛОМ МЕДИ (ВОЗВРАТ)	Т	0,00069	8831,56	6,09

СОСТАВИЛ _____ _____ Е.А.АЛЬШУК
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ _____ _____ Ж.С.БУРДУН
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПО АДРЕСУ Г. МИНСК, УЛ. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 5А.

КОД ОБЪЕКТА 59

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ГАРАЖ

ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 059-5-АУЭ1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 5

(НОРМЫ 2022г.)

АСКУЭ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2026г. СТОИМОСТЬ 1,581 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=74.03/61.18							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н15=43.31/32.65							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н16=67.11/35.49							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н17=86.04/32.65							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж3-60-62	ЗДАНИЕ -ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ							
4.	Ц10-706-3 (Н15)	БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ: ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ ОСНОВАНИЮ	БЛОК 2	24.71 49.42	0.03 0.06	-	0.04 0.08	-	24.78 49.56
5.	С2219-5-1	БЛОК ПИТАНИЯ 220В АС/12 В, HDR-30-12	ШТ 2	-	-	-	30.83 61.66	0.62 1.24	31.45 62.90

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Ц11-96-1 (Н15)	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗЫ), МАССА ДО 0,005 Т	10 ШТ. 0.2	200.16 40.03	2.05 0.41	0.98 0.20	-	-	202.21 40.44
7.	С2219-5-2	КОММУНИКАТОР GSM (РТЕ СЕРВИС)	ШТ 2	-	-	-	316.67 633.34	6.33 12.66	323.00 646.00
8.	Ц10-705-3 (Н15) Н2=0 Н3=0	АНТЕННЫ ДИПОЛЬНЫЕ ОБЪЕКТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ РАДИОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ: ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ ОСНОВАНИЮ	АНТЕННА 2	23.70 47.40	-	-	-	-	23.70 47.40
9.	С2219-5-3	АНТЕННА ВЫНОСНАЯ KHD-M14	ШТ 2	-	-	-	21.00 42.00	0.42 0.84	21.42 42.84
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		137	0	0	737	15	889
		ОХР и ОПР							59
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							45
		ИТОГО ПО ПТМ							993
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							8
	Ж3-60-62	ЗДАНИЕ -ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ							
10.	Ц10-901-9 (Н17)	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА РАЗМЕРОМ ДО 500 Х 500 ММ	10 ШТ. 0.1	317.93 31.79	8.69 0.87	2.55 0.26	2.38 0.24	0.19 0.02	329.19 32.92
11.	5/30-30-3-6/С514-16607-128-ЛВ	КОРПУС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (IP66. 250Х300Х150)	ШТ. 1	-	-	-	176.50 176.50	9.39 9.39	185.89 185.89
12.	Ц10-521-3 (Н15)	DIN-РЕЙКА	ШТ. 1	1.17 1.17	0.01 0.01	-	0.09 0.09	-	1.27 1.27
13.	5/20-10-20/2	DIN-РЕЙКА OMEGA-ПРОФИЛЯ	ШТ.	-	-	-	0.50	0.04	0.54

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЕРФОРИРОВАННАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, РАЗМЕРОМ 35Х7,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ДЛИНОЙ 100 ММ	1				0.50	0.04	0.54
14.	Ц8-411-1 (Н16)	РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ	100 М 0.0294	563.87 16.58	76.27 2.24	8.55 0.25	211.24 6.21	12.08 0.36	863.46 25.39
15.	5/20-10-9/54	МЕТАЛЛОРУКАВ ТИПА РЗ-Ц-ПВХ-20 ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М 3	-	-	-	7.31 21.93	0.39 1.17	7.70 23.10
16.	5/20-10-11/С552-504-32-ЛБ	МУФТА ВВОДНАЯ ВМУ-20	ШТ. 2	-	-	-	12.96 25.92	0.69 1.38	13.65 27.30
17.	5/20-30-3/С552-1500-ЛБ	СКОБА ДИСТАНЦИОННАЯ N20	10 ШТ. 2	-	-	-	7.49 14.98	0.40 0.80	7.89 15.78
18.	5/20-30-2/С552-504-22-ЛБ	КОЛЬЦО ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ М25Х1,5	ШТ. 1	-	-	-	11.36 11.36	0.60 0.60	11.96 11.96
19.	Ц8-591-1001 (Н16)	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ (МОНТАЖ ДЕМОНТИРУЕМОЙ РОЗЕТКИ)	100 ШТ. 0.01	1346.01 13.46	18.55 0.19	4.79 0.05	143.89 1.44	10.71 0.11	1519.16 15.20
20.	Е9-522-13 (Н10)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ 14 ММ, ГЛУБИНОЙ 15 ММ	100 ОТВЕРСТИЙ 0.01	104.72 1.05	2.02 0.02	-	671.05 6.71	53.29 0.53	831.08 8.31
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		64	3	0	266	14	347
		ОХР и ОПР							50
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							22
		ИТОГО ПО ПТМ							419
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							4

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЖЗ-60-61	ЗДАНИЕ -ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. СЕТИ							
21.	Ц8-148-1 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ 0.049	201.71 9.88	100.30 4.91	61.26 3.00	14.90 0.73	0.86 0.04	317.77 15.56
22.	5/10-10-80-6/11	КАБЕЛЬ МАРКИ U/UTP CAT 5E ZH НГ(С)-HF 2Х2Х0,52 , СОДЕРЖАЩИЙ 2 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,52 ММ В В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ПРИ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКЕ	М 5	- 	- 	- 	0.96 4.80	0.05 0.25	1.01 5.05
23.	Ц8-405-1 (Н16)	ПРОВОДА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2	100 М 0.0196	622.43 12.20	51.49 1.01	9.92 0.19	327.19 6.41	17.67 0.35	1018.78 19.97
24.	5/10-20-60-2/53	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУВ 1Х1,5 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М 0.002	- 	- 	- 	626.25 1.25	33.32 0.07	659.57 1.32
25.	Ц8-472-8 (Н16)	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М 0.06	351.33 21.08	39.07 2.34	4.45 0.27	191.49 11.49	11.16 0.67	593.05 35.58
26.	5/10-20-60-2/158	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВ	1000 М 0.006	- 	- 	- 	2981.04 17.89	158.59 0.95	3139.63 18.84

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1Х6 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		43	8	3	43	2	96
		ОХР и ОПР							31
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							17
		ИТОГО ПО ПТМ							144
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							2
	Ж3-60-62-9	ЗДАНИЕ -ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ДЕМОНТАЖ							
27.	Ц8-591-1001 (Н16) Н2=0 Н0=0.8	ДЕМОНТАЖ РОЗЕТКИ.	100 ШТ. 0.01	1076.81 10.77	14.84 0.15	3.83 0.04	-	-	1091.65 10.92
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		11	0	0	0	0	11
		ОХР и ОПР							7
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							4
		ИТОГО ПО ПТМ							22
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							1

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							1581
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ							11
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							1
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							7
		ТРАНСПОРТ							1
		ОХР и ОПР							1
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ							818
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							254
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							12
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							4
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							302
		ТРАНСПОРТ							17
		ОХР и ОПР							146
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							87
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ							737
		ТРАНСПОРТ							15
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							15
	8/2/1		Т 0.000000						
	С999-9901		М3 0.000000						

СОСТАВИЛ _____ Л.В. БОНДАРЧИК
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ _____ Ж.С. БУРДУН
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПО АДРЕСУ Г. МИНСК, УЛ. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 5А.

КОД ОБЪЕКТА 59

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ГАРАЖ'

ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 059-5-АУЭ1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 5

(НОРМЫ 2022г.)

АСКУЭ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
Ж3-60-62	ЗДАНИЕ -ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	ШТ 6				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	7,706
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01
			М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	0,04
			М331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,08
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,01
			1	**Материалы для строительных работ**		
			1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
			1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			1/10-170-10/5	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 3,1-3,7 ММ	ШТ.	0,02
			1/10-240	*Метизы и крепежные изделия*		
			1/10-240-15/150	ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 3Х25, 4Х25 ОЦИНКОВАННЫЕ	1000 ШТ.	0,004
				Прочие		
			С2219-5-1	БЛОК ПИТАНИЯ 220В AC/12 В, HDR-30-12	ШТ	2
			С2219-5-2	КОММУНИКАТОР GSM (РТЕ СЕРВИС)	ШТ	2
			С2219-5-3	АНТЕННА ВЫНОСНАЯ KHD-M14	ШТ	2
ЖЗ-60-62	ЗДАНИЕ -ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ	ШТ 3				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	4,030044
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,0305
			М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.Ч	0,406
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,359268
			М330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,022344
			М331002	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.Ч	0,0452
			М331008	СТАНОК ЗАТОЧНЫЙ	МАШ.Ч	0,007
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,223784
			М331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,059

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,00875
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,02175
			1	**Материалы для строительных работ**		
			1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
			1/10-140	***Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные***		
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000031
			1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		
			1/10-170-10/25	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ	ШТ.	0,051
			1/10-170-10/45	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ	ШТ.	0,0133
			1/10-170-10/85	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 23,75-25 ММ	ШТ.	0,0624
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,05274
			1/10-180	***Материалы шлифовальные***		
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ.	0,0147
			1/10-230	***Материалы для отделочных работ***		
			1/10-230-45-	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,039

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			10/165			
			1/10-240	*Метизы и крепежные изделия*		
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000024
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000006
			1/10-260	*Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)*		
			1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 10 -80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 -200 ММ	Т	0,001654
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,0882
			1/55	**Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)**		
			1/55-50	*Материалы антикоррозионные и химически стойкие*		
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	0,027
			5	**Материалы для монтажных и специальных строительных работ**		
			5/20	**Изделия для прокладки кабельных сетей**		
			5/20-10	*Металлические кабеленесущие системы*		
			5/20-10-9/54	МЕТАЛЛОРУКАВ ТИПА Р3-Ц-ПВХ-20 ИЗ	М	3

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
				СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ		
			5/20-10-11/С552-504-32-ЛБ	МУФТА ВВОДНАЯ ВМУ-20	ШТ.	2
			5/20-10-20/2	DIN-РЕЙКА OMEGA-ПРОФИЛЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, РАЗМЕРОМ 35Х7,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ДЛИНОЙ 100 ММ	ШТ.	1
			5/20-30	***Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов***		
			5/20-30-2/С552-504-22-ЛБ	КОЛЬЦО ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ М25Х1,5	ШТ.	1
			5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	0,147
			5/20-30-3/С552-1500-ЛБ	СКОБА ДИСТАНЦИОННАЯ N20	10 ШТ.	2
			5/20-30-3/8	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 485	100 ШТ.	0,00294
			5/20-30-4/4	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100 ШТ.	0,00294
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,00294
			5/30	**Материалы для электротехнических установок**		
			5/30-30	***Электросиловые и электроосветительные установки***		
			5/30-30-3-6/С514-16607-128-ЛБ	КОРПУС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (IP66. 250Х300Х150)	ШТ.	1
Ж3-60-61	ЗДАНИЕ -ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.	М 12,86				

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. СЕТИ					
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	2,469416
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,225418
			М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.Ч	0,17199
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,353492
			М330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,139472
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,8376
			М331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,131124
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,190374
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,035044
			1	**Материалы для строительных работ**		
			1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
			1/10-140	***Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные***		
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000113
			1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,00196
			1/10-180	***Материалы шлифовальные***		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ.	0,06196
			1/10-230	*Материалы для отделочных работ*		
			1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,00012
			1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,00012
			1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000001
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,12
			1/10-260	*Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)*		
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,00196
			1/55	**Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)**		
			1/55-50	*Материалы антикоррозионные и химически стойкие*		
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	0,00294
			5	**Материалы для монтажных и специальных строительных работ**		
			5/10	**Кабели, провода, муфты кабельные**		
			5/10-10	*Кабели*		
			5/10-10-80-6/11	КАБЕЛЬ МАРКИ U/UTP CAT 5E ZH НГ(С)-HF 2Х2Х0,52 , СОДЕРЖАЩИЙ 2	М	5

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
				ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,52 ММ В В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ПРИ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКЕ		
			5/10-20	***Провода***		
			5/10-20-60-2/53	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУВ 1Х1,5 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,002
			5/10-20-60-2/158	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВ 1Х6 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,006
			5/20	**Изделия для прокладки кабельных сетей**		
			5/20-20	***Пластиковые системы для прокладки кабеля***		
			5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,02352
			5/20-30	***Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов***		
			5/20-30-2/5	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188 У3	1000 ШТ.	0,00804
			5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,003544
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	0,4312
			5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,00588
			5/20-30-3/42	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100 М	0,00392
			5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,00047

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,003577
			5/50	**Прокатно-тянутые и прессованные изделия из цветных металлов, цветные металлы**		
			5/50-30	***Листы и плиты из цветных металлов***		
			5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,000039
Ж3-60-62-9	ЗДАНИЕ -ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ.ДЕМОНТАЖ	ШТ 1				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	0,60416
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,00224
			М331002	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.Ч	0,03616
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,06472
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,00112
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,00112

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7

СОСТАВИЛ _____ _____ Л.В. БОНДАРЧИК
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ _____ _____ Ж.С. БУРДУН
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПО АДРЕСУ Г. МИНСК, УЛ. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 5А.

КОД ОБЪЕКТА 59

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ГАРАЖ

ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 059-5-АУЭ1

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 5

(НОРМЫ 2022г.)

АСКУЭ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2026г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	14,80962		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,268158		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	М030401	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.Ч	0,406	0,83	0,34
4	М030402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.Ч	0,17199	1,29	0,22
5	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,71276	4,56	3,25
6	М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	0,04	0,96	0,04
7	М330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,161816	0,91	0,15
8	М331002	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.Ч	0,08136	0,61	0,05
9	М331008	СТАНОК ЗАТОЧНЫЙ	МАШ.Ч	0,007	1,04	0,01
10	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	1,126104	0,87	0,98
11	М331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,270124	0,33	0,09
12	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,200244	21,54	4,31
13	М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,067914	40,94	2,78
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				12
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
	1	**Материалы для строительных работ**				

№ п/п	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
	1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**				
	1/10-140	***Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные***				
14	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000144	4200	0,6
	1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***				
15	1/10-170-10/5	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 3,1-3,7 ММ	ШТ.	0,02	1,17	0,02
16	1/10-170-10/25	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ	ШТ.	0,051	12,92	0,66
17	1/10-170-10/45	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ	ШТ.	0,0133	2,45	0,03
18	1/10-170-10/85	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 23,75-25 ММ	ШТ.	0,0624	107,54	6,71
19	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,0547	4,77	0,26
	1/10-180	***Материалы шлифовальные***				
20	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ.	0,07666	3,02	0,23
	1/10-230	***Материалы для отделочных работ***				
21	1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,00012	5421,3	0,65
22	1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,00012	4733,34	0,57
23	1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000001	5039,5	0,01
24	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,12	5,22	0,63
25	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,039	6,11	0,24

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
	1/10-240	*Метизы и крепежные изделия*				
26	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000024	3900	0,09
27	1/10-240-15/150	ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ 3Х25, 4Х25 ОЦИНКОВАННЫЕ	1000 ШТ.	0,004	13,97	0,06
28	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000006	4430,03	0,03
	1/10-260	*Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)*				
29	1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 10 -80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 -200 ММ	Т	0,001654	2393,29	3,96
30	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,09016	4,76	0,43
	1/55	**Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)**				
	1/55-50	*Материалы антикоррозионные и химически стойкие*				
31	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	0,02994	10,57	0,32
	5	**Материалы для монтажных и специальных строительных работ**				
	5/10	**Кабели, провода, муфты кабельные**				
	5/10-10	*Кабели*				
32	5/10-10-80-6/11	КАБЕЛЬ МАРКИ U/UTP CAT 5E ZH НГ(С)-HF 2Х2Х0,52 , СОДЕРЖАЩИЙ 2 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,52 ММ В В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ПРИ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКЕ	М	5	0,96	4,8
	5/10-20	*Провода*				
33	5/10-20-60-	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУВ	1000 М	0,002	626,25	1,25

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
	2/53	1Х1,5 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ				
34	5/10-20-60-2/158	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВ 1Х6 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,006	2981,04	17,89
	5/20	**Изделия для прокладки кабельных сетей**				
	5/20-10	***Металлические кабеленесущие системы***				
35	5/20-10-9/54	МЕТАЛЛОРУКАВ ТИПА Р3-Ц-ПВХ-20 ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	3	7,31	21,93
36	5/20-10-11/С552-504-32-ЛВ	МУФТА ВВОДНАЯ ВМУ-20	ШТ.	2	12,96	25,92
37	5/20-10-20/2	DIN-РЕЙКА OMEGA-ПРОФИЛЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, РАЗМЕРОМ 35Х7,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ДЛИНОЙ 100 ММ	ШТ.	1	0,5	0,5
	5/20-20	***Пластиковые системы для прокладки кабеля***				
38	5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,02352	17,73	0,42
	5/20-30	***Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов***				
39	5/20-30-2/С552-504-22-ЛВ	КОЛЬЦО ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ М25Х1,5	ШТ.	1	11,36	11,36
40	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	0,147	6,39	0,94
41	5/20-30-2/5	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188 У3	1000 ШТ.	0,00804	1148,8	9,24
42	5/20-30-3/С552-1500-ЛБ	СКОБА ДИСТАНЦИОННАЯ N20	10 ШТ.	2	7,49	14,98
43	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,003544	120	0,43
44	5/20-30-3/8	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ К 485	100 ШТ.	0,00294	278,2	0,82
45	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	0,4312	7,49	3,23

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
46	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,00588	312	1,83
47	5/20-30-3/42	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100 М	0,00392	70	0,27
48	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,00047	70	0,03
49	5/20-30-4/4	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100 ШТ.	0,00294	19	0,06
50	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,006517	8,69	0,06
	5/30	**Материалы для электротехнических установок**				
	5/30-30	***Электросиловые и электроосветительные установки***				
51	5/30-30-3-6/С514-16607-128-ЛБ	КОРПУС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (IP66. 250Х300Х150)	ШТ.	1	176,5	176,5
	5/50	**Прокатно-тянутые и прессованные изделия из цветных металлов, цветные металлы**				
	5/50-30	***Листы и плиты из цветных металлов***				
52	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,000039	15061,4	0,59
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				**309**
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				17
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ				
53	С2219-5-1	БЛОК ПИТАНИЯ 220В АС/12 В, HDR-30-12	ШТ	2	30,83	61,66
54	С2219-5-2	КОММУНИКАТОР GSM (РТЕ СЕРВИС)	ШТ	2	316,67	633,34
55	С2219-5-3	АНТЕННА ВЫНОСНАЯ KHD-M14	ШТ	2	21	42
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ				**737**
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				15

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7

СОСТАВИЛ _____ Л.В. БОНДАРЧИК

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ _____ Ж.С. БУРДУН

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПО АДРЕСУ Г. МИНСК, УЛ. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 5А.

КОД ОБЪЕКТА 59

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ГАРАЖ

ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 059-5-ЭМ1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 6

(НОРМЫ 2022г.)

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2026г. СТОИМОСТЬ 5,763 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
					ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=74.03/61.18								
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н12=91.22/64.32								
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н16=67.11/35.49								
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000								
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000								
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)								
	ЖЗ-40-22	ЗДАНИЕ -ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
4.	Ц8-524-4 (Н16)	ЯЩИК С ОДНИМ ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ ИЛИ С ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ДВУМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕ ЛЬ", ИЛИ С	ШТ.	1	43.85	1.28	0.28	28.37	1.58	75.08
					43.85	1.28	0.28	28.37	1.58	75.08

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100А							
5.	С2219.1-6-1 ОБОР.-Е	ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ ЯРП-100А, IP54, С УШКАМИ ДЛЯ НАВЕСНОГО ЗАМКА ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ ДЛЯ ПЛОМБИРОВКИ, В СОСТАВЕ: РУБИЛЬНИК ,3Р,100А - 1ШТ.; ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2, IН=100А.НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ 50А - 3ШТ.	ШТ. 1	- -	- -	- -	193.00 193.00	3.86 3.86	196.86 196.86
6.	Ц8-572-3 (Н16)	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600 Х 600 ММ (ЩИТОК УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩУР-16-Н-44-УЗ, 600Х600Х250)	ШТ. 1	41.35 41.35	10.77 10.77	3.76 3.76	1.61 1.61	0.13 0.13	53.86 53.86
7.	С2219.1-6-2 ОБОР.-Е	ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТИТЕЛЬНЫЙ ЩУР-16-Н-44-УЗ IP44 (СМОТРИ 059-5-ЭМ1.СО Л.2)	ШТ. 1	- -	- -	- -	1187.00 1187.00	23.74 23.74	1210.74 1210.74
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		85	12	4	1410	30	1537
		ОХР и ОПР							60
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							32
		ИТОГО ПО ПТМ							1629
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							5
	Ж3-40-21	ЗДАНИЕ -ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ							

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ							
8.	Ц8-147-1 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ 0.539	188.60 101.66	144.67 77.98	95.98 51.73	36.40 19.62	2.18 1.18	371.85 200.43
9.	Ц8-147-2 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М ДО 2 КГ	100 М КАБЕЛЯ 0.196	250.82 49.16	199.29 39.06	131.01 25.68	36.40 7.13	2.18 0.43	488.69 95.78
10.	Ц8-148-1 (Н16)	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	100 М КАБЕЛЯ 0.147	201.71 29.65	171.37 25.19	112.44 16.53	14.90 2.19	0.86 0.13	388.84 57.16
11.	5/10-10-20-15-1/65	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 4Х16-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО-И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ	1000 М 0.005	- 	- 	- 	29880.00 149.40	1589.62 7.95	31469.62 157.35
12.	5/10-10-20-15-1/48	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х6-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО-И	1000 М 0.015	- 	- 	- 	9064.41 135.97	482.23 7.23	9546.64 143.20

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ПО КАТЕГОРИИ А, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ							
13.	5/10-10-20-15-1/47	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х4-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО-И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ПО КАТЕГОРИИ А, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ	1000 М 0.01	- 	- 	- 	7140.00 71.40	379.85 3.80	7519.85 75.20
14.	5/10-10-20-15-1/45	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х1,5-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО-И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ПО КАТЕГОРИИ А, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ	1000 М 0.04	- 	- 	- 	2686.17 107.45	142.90 5.72	2829.07 113.16
15.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ							
16.	Ц8-591-902 (Н16)	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ (РАМКА-СУППОРТ ПОД МОДУЛИ ДЛЯ КАБЕЛЬ-КАНАЛА 100Х60)	100 ШТ. 0.04	673.18 26.93	6.02 0.24	1.36 0.05	12.32 0.49	0.74 0.03	692.26 27.69
17.	5/30-30-4-1-2-2/С551-23150-ЕМ	РАМКА-СУППОРТ ПОД 4 МОДУЛЯ (2 РОЗЕТКИ)	ШТ. 2	- 	- 	- 	17.34 34.68	0.92 1.84	18.26 36.52
18.	5/30-30-4-1-2-	РАМКА-СУППОРТ ПОД 2	ШТ.	-	-	-	5.45	0.29	5.74

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1/С551-21900-ЕМ	МОДУЛЯ (1 РОЗЕТКА)	2				10.90	0.58	11.48
19.	Ц8-591-902 (Н16)	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ (РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, 250В, 16А)	100 ШТ. 0.06	673.18 40.39	6.02 0.36	1.36 0.08	12.32 0.74	0.74 0.04	692.26 41.53
20.	5/30-30-4-1-2-2/С551-23150-1ЕМ	РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, 250В, 16А, IP20	ШТ. 6	-	-	-	17.34 104.04	0.92 5.52	18.26 109.56
21.	Ц8-423-3 (Н16)	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 Х 60 ММ	100 М 0.0582	395.17 23.00	2.31 0.13	-	57.24 3.33	4.56 0.27	459.28 26.73
22.	5/20-20-1/С514-3910-5ЕМ	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 100Х60 ММ, ДЛИНОЙ 2МЕТРА С КРЫШКОЙ, С НАПРАВЛЯЮЩИМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ	М 6	-	-	-	19.38 116.28	1.03 6.18	20.41 122.46
23.	5/20-20-1/403	УГОЛ ВНУТРЕННИЙ (90 ГРАД.) ДЛЯ КОРОБА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ИЗ ПВХ, РАЗМЕРОМ 100Х60 ММ	ШТ. 1	-	-	-	7.72 7.72	0.41 0.41	8.13 8.13
24.	5/20-20-1/С514-3910-55ЕМ	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ КАБЕЛЬ-КАНАЛА, РАЗМЕРОМ 100Х60 ММ	ШТ. 2	-	-	-	4.50 9.00	0.24 0.48	4.74 9.48
25.	5/20-20-1/С514-3910-54ЕМ	НАКЛАДКА НА СТЫК КАБЕЛЬ КАНАЛА	ШТ. 10	-	-	-	3.60 36.00	0.19 1.90	3.79 37.90
26.	Ц8-591-1001 (Н16)	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ	100 ШТ. 0.01	1346.01 13.46	18.55 0.19	4.79 0.05	143.89 1.44	10.71 0.11	1519.16 15.20
27.	5/30-30-4-1-2-2/С552-504-51ЕМ	КОМПЛЕКТ РОЗЕТКА И ВИЛКА СИЛОВЫЕ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ УЛИЧНОЙ УСТАНОВКИ 230В, НЕ МЕНЕЕ 32А, IP67	ШТ. 1	-	-	-	38.64 38.64	2.06 2.06	40.70 40.70
28.	1/10-240-30-30/С101-15517-ЕМ	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ М6Х100 ММ	100 ШТ. 0.8	-	-	-	4.93 3.94	0.39 0.31	5.32 4.26
29.	Ц8-409-1 (Н16)	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ	100 М 0.1485	390.48 57.99	413.25 61.37	261.64 38.85	226.28 33.60	15.77 2.34	1045.78 155.30

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ							
30.	5/20-20-3-2/3	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М 15	- 	- 	- 	0.99 14.85	0.05 0.75	1.04 15.60
31.	5/20-30-3/С552-1500-ЕМ	СКОБА ДЛЯ ГОФРОТРУБЫ ДИАМ.25ММ	10 ШТ. 3	- 	- 	- 	7.49 22.47	0.40 1.20	7.89 23.67
32.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ДЛЯ ВНУТРЕНЕГО КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ							
33.	Ц8-472-7 (Н16)	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М 0.5	372.30 186.15	49.19 24.60	9.92 4.96	468.03 234.02	27.43 13.72	916.95 458.48
34.	Ц8-472-6 (Н16)	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М 0.05	332.10 16.61	43.95 2.20	7.18 0.36	394.57 19.73	22.74 1.14	793.36 39.68
35.	Е16-32-6 (Н12)	УСТАНОВКА ГИЛЬЗ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ. 2	4.58 9.16	- 	- 	16.99 33.98	1.34 2.68	22.91 45.82
36.	6/20-20-10/15	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ	М 1	- 	- 	- 	8.30 8.30	0.39 0.39	8.69 8.69
37.	5/20-30-2/5	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188 У3	1000 ШТ. 0.1	- 	- 	- 	1148.80 114.88	61.12 6.11	1209.92 120.99
38.	Ц8-472-10 (Н16)	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М 0.05	713.49 35.67	15.83 0.79	1.36 0.07	649.48 32.47	34.57 1.73	1413.37 70.66
39.	5/10-20-60-2/160	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВ 1Х16 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45	1000 М 0.005	- 	- 	- 	7201.71 36.01	383.13 1.92	7584.84 37.92

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КВ							
40.	5/20-30-1-2/С514-500-53ЕМ	НАКОНЕЧНИК КОЛЬЦЕВОЙ С ПВХ МАНЖЕТОЙ	ШТ. 5	- 	- 	- 	0.49 2.45	0.03 0.15	0.52 2.60
41.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ДЛЯ НАРУЖНОГО КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ							
42.	Ц8-471-4 (Н16)	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ, ДИАМЕТР 16 ММ	10 ШТ. 0.5	144.90 72.45	23.71 11.86	5.81 2.91	166.24 83.12	10.10 5.05	344.95 172.48
43.	Ц8-472-2 (Н16)	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 200 ММ2 (В ТРАНШЕИ, ПОЛОСА 5Х40)	100 М 0.2	290.15 58.03	32.10 6.42	8.55 1.71	46.51 9.30	3.70 0.74	372.46 74.49
44.	1/10-260-30-8/С101-99-524ЕМ 1,57КГ/М	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, РАЗМЕРАМИ 5Х40 ММ	Т 0.0314	- 	- 	- 	1809.24 56.81	103.49 3.25	1912.73 60.06
45.	1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ. 1	- 	- 	- 	7.53 7.53	0.60 0.60	8.13 8.13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		720	250	143	1569	88	2627
		ОХР и ОПР							581
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							309
		ИТОГО ПО ПТМ							3517
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							42
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							10
	Ж6-60-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (РЫТЬЕ ТРАНШЕИ)							
46.	Е1-162-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА	100 М3	3042.95	-	-	-	-	3042.95

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(Н10) Н6=0.8	ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0.042	127.80					127.80
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		128	0	0	0	0	128
		ОХР и ОПР							95
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							78
		ИТОГО ПО ПТМ							301
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							7
	Ж6-60-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ)							
47.	Е1-166-1 (Н10)	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА 0.042	1500.83 63.03	-	-	-	-	1500.83 63.03
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		63	0	0	0	0	63
		ОХР и ОПР							47
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							39
		ИТОГО ПО ПТМ							149
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							4
	Ж3-40-21-9	ЗДАНИЕ -ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.							

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИ-ЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ							
48.	Ц8-147-10 К=0,3 (Н16) Н0=0.3 Н2=0	КАБЕЛИ ДО 35КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 1 КГ (ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ)	100 М КАБЕЛЯ 0.28	86.00 24.08	64.50 18.06	42.96 12.03	-	-	150.50 42.14
49.	Ц8-591-1004 К=0,3 (Н16) Н0=0.3 Н2=0	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ (ДЕМОНТАЖ РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ)	100 ШТ. 0.03	403.80 12.11	11.19 0.34	1.43 0.04	-	-	414.99 12.45
50.	Ц8-423-3 К=0,3 (Н16) Н0=0.3 Н2=0	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 Х 60 ММ (ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛ ПВХ 40Х25ММ)	100 М 0.15	118.55 17.78	0.69 0.10	-	-	-	119.24 17.88
51.	Ц8-524-4 К=0,3 (Н16) Н2=0 Н0=0.3	ЯЩИК С ОДНИМ ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ ИЛИ С ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ДВУМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕ ЛЬ", ИЛИ С ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100А (ДЕМОНТАЖ ЯЩИКА С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ)	ШТ. 1	13.15 13.15	0.38 0.38	0.09 0.09	-	-	13.53 13.53
52.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВОЗВРАТ ОБОРУДОВАНИЯ (МАТЕРИАЛОВ) И ИХ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ АКТОМ КОМИССИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ							
53.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ АКТОВ ОПРИХОДОВАНИЯ ВОЗВРАТНЫХ							

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИ-ЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛОВ И МАТЕРИАЛОВ ПОПУТНОЙ ДОБЫЧИ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		67	19	12	0	0	86
		ОХР и ОПР							53
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							28
		ИТОГО ПО ПТМ							167
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							4
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							5763
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ							606
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							200
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							125
		ТРАНСПОРТ							8
		ОХР и ОПР							150
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							123
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ							3749
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							863
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							281
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							159
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							1474
		ТРАНСПОРТ							82
		ОХР и ОПР							686
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							363
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ							1380
		ТРАНСПОРТ							28
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							61
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							11

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИ-ЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8/2/1		Т 0.000000						
	С999-9901		М3 0.000000						

СОСТАВИЛ _____ _____ Е.Н.МАТУСЕВИЧ
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ _____ _____ Ж.С.БУРДУН
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПО АДРЕСУ Г. МИНСК, УЛ. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 5А.

КОД ОБЪЕКТА 59

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ГАРАЖ

ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 059-5-ЭМ1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 6

(НОРМЫ 2022г.)

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
Ж3-40-22	ЗДАНИЕ -ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	ШТ 2				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	4,78
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,236
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,98
			М330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,12
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,05
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,118
			М350451	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.Ч	0,14
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,118
			1	**Материалы для строительных работ**		
			1/10	**Материалы для строительных работ**		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
				общего назначения		
			1/10-140	***Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные***		
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00022
			1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	0,01
			1/10-180	***Материалы шлифовальные***		
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ.	0,15
			1/10-230	***Материалы для отделочных работ***		
			1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00003
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	0,03
			1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,01
			1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,04
			1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0,04
			1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***		
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000308
			1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000088
			1/55	**Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и**		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
				антикоррозионные)		
			1/55-50	***Материалы антикоррозионные и химически стойкие***		
			1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,03
			1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,006
			5	**Материалы для монтажных и специальных строительных работ**		
			5/20	**Изделия для прокладки кабельных сетей**		
			5/20-30	***Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов***		
			5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	1,02
			5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,0612
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,02
				Прочие		
			С2219.1-6-1	ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ ЯРП-100А, IP54, С УШКАМИ ДЛЯ НАВЕСНОГО ЗАМКА ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ ДЛЯ ПЛОМБИРОВКИ, В СОСТАВЕ: РУБИЛЬНИК ,3Р,100А - 1ШТ.; ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2, IН=100А.НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ 50А -3ШТ.	ШТ.	1
			С2219.1-6-2	ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТИТЕЛЬНЫЙ ЩУР-16-Н-44-УЗ IP44 (СМОТРИ 059-5-ЭМ1.СОЛ.2)	ШТ.	1
Ж3-40-21	ЗДАНИЕ -ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.	М 70				

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	41,17654
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,59749
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	4,53956
			М150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч	0,29403
			М330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	2,15245
			М331002	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.Ч	0,0452
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	10,473497
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	8,992165
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,605325
			1	**Материалы для строительных работ**		
			1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
			1/10-10	***Известь, цемент и другие вяжущие***		
			1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ	Т	0,000294
			1/10-80	***Материалы неметаллорудные и асбестосодержащие изделия***		
			1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	0,66
			1/10-135	***Нефтепродукты, газы, химические материалы***		
			1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	0,360112

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			1/10-140	***Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные***		
			1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00139
			1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		
			1/10-170-10/25	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ	ШТ.	0,051
			1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	1,0881
			1/10-180	***Материалы шлифовальные***		
			1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ.	1,3335
			1/10-230	***Материалы для отделочных работ***		
			1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,0297
			1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	1
			1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,00195
			1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,00195
			1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	1,255
			1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***		
			1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000069
			1/10-240-	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00002

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			20/1			
			1/10-240-30-30/С101-15517-ЕМ	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ М6Х100 ММ	100 ШТ.	0,8
			1/10-260	***Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)***		
			1/10-260-1-1/6	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (А240), ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0405
			1/10-260-30-3/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, РАЗМЕРАМИ 4Х25 ММ	Т	0,00405
			1/10-260-30-6/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, РАЗМЕРАМИ 4Х40 ММ	Т	0,065
			1/10-260-30-8/С101-99-524ЕМ	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, РАЗМЕРАМИ 5Х40 ММ	Т	0,0314
			1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 10 -80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 -200 ММ	Т	0,00014
			1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,39123
			1/55	**Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)**		
			1/55-50	***Материалы антикоррозионные и***		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
				химически стойкие		
			1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	2,30502
			4	**Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы**		
			4/1	**Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы**		
			4/1-4	***Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные***		
			4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,0006
			5	**Материалы для монтажных и специальных строительных работ**		
			5/10	**Кабели, провода, муфты кабельные**		
			5/10-10	***Кабели***		
			5/10-10-20-15-1/45	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х1,5-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО-И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ПО КАТЕГОРИИ А, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ	1000 М	0,04
			5/10-10-20-15-1/47	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х4-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО-И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ПО КАТЕГОРИИ А,	1000 М	0,01

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
				БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ		
			5/10-10-20-15-1/48	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х6-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО-И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ПО КАТЕГОРИИ А, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ	1000 М	0,015
			5/10-10-20-15-1/65	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 4Х16-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО-И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ	1000 М	0,005
			5/10-20	***Провода***		
			5/10-20-60-2/160	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВ 1Х16 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,005
			5/20	**Изделия для прокладки кабельных сетей**		
			5/20-20	***Пластиковые системы для прокладки кабеля***		
			5/20-20-1/С514-3910-54ЕМ	НАКЛАДКА НА СТЫК КАБЕЛЬ КАНАЛА	ШТ.	10
			5/20-20-1/С514-3910-55ЕМ	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ КАБЕЛЬ-КАНАЛА, РАЗМЕРОМ 100Х60 ММ	ШТ.	2

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			5/20-20-1/С514-3910-5ЕМ	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 100Х60 ММ, ДЛИНОЙ 2МЕТРА С КРЫШКОЙ, С НАПРАВЛЯЮЩИМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ	М	6
			5/20-20-1/403	УГОЛ ВНУТРЕННИЙ (90 ГРАД.) ДЛЯ КОРОБА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ИЗ ПВХ, РАЗМЕРОМ 100Х60 ММ	ШТ.	1
			5/20-20-3-2/3	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	15
			5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,042
			5/20-30	***Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов***		
			5/20-30-1-2/С514-500-53ЕМ	НАКОНЕЧНИК КОЛЬЦЕВОЙ С ПВХ МАНЖЕТОЙ	ШТ.	5
			5/20-30-2/5	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188 У3	1000 ШТ.	0,1737
			5/20-30-3/С552-1500-ЕМ	СКОБА ДЛЯ ГОФРОТРУБЫ ДИАМ.25ММ	10 ШТ.	3
			5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,016511
			5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	1,323
			5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,104
			5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,019419
			5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	0,02673
			5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,079527
			5/20-40	***Другие электромонтажные материалы***		
			5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10 ШТ.	0,2673
			5/20-40-3/1	ЗАГЛУШКА У469	10 ШТ.	0,1485
			5/30	**Материалы для электротехнических установок**		

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			5/30-30	***Электросиловые и электроосветительные установки***		
			5/30-30-4-1-2-1/C551-21900-ЕМ	РАМКА-СУППОРТ ПОД 2 МОДУЛЯ (1 РОЗЕТКА)	ШТ.	2
			5/30-30-4-1-2-2/C551-23150-1ЕМ	РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, 250В, 16А, IP20	ШТ.	6
			5/30-30-4-1-2-2/C551-23150-ЕМ	РАМКА-СУППОРТ ПОД 4 МОДУЛЯ (2 РОЗЕТКИ)	ШТ.	2
			5/30-30-4-1-2-2/C552-504-51ЕМ	КОМПЛЕКТ РОЗЕТКА И ВИЛКА СИЛОВЫЕ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ УЛИЧНОЙ УСТАНОВКИ 230В, НЕ МЕНЕЕ 32А, IP67	ШТ.	1
			5/50	**Прокатно-тянутые и прессованные изделия из цветных металлов, цветные металлы**		
			5/50-30	***Листы и плиты из цветных металлов***		
			5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,000573
			6	**Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов**		
			6/20	**Трубы и детали трубопроводов стальные**		
			6/20-20	***Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные***		
			6/20-20-10/15	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ	М	1

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
Ж6-60-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (РЫТЬЕ ТРАНШЕИ)	М3 4,2				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	7,384944
Ж6-60-10	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ)	М3 4,2				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	4,32222
Ж3-40-21-9	ЗДАНИЕ -ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.ДЕМОНТАЖ	М 28				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	3,84378
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,8238
			М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	0,042
			М330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,012
			М331002	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.Ч	0,04068
			М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,40173
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,79578
			М350451	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.Ч	0,042
			М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,02802

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7

СОСТАВИЛ _____ _____ Е.Н.МАТУСЕВИЧ
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ _____ _____ Ж.С.БУРДУН
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПО АДРЕСУ Г. МИНСК, УЛ. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 5А.

КОД ОБЪЕКТА 59

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ГАРАЖ

ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 059-5-ЭМ1

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 6

(НОРМЫ 2022г.)

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2026г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	61,507484		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	10,65729		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч	5,56156	4,56	25,36
4	М150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч	0,29403	0,34	0,1
5	М330301*	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	2,28445	0,91	2,08
6	М331002	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.Ч	0,08588	0,61	0,05
7	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	10,925227	0,87	9,5
8	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	9,905945	21,54	213,37
9	М350451	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.Ч	0,182	0,4	0,07
10	М400002	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.Ч	0,751345	40,94	30,76
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				281
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
	1	**Материалы для строительных работ**				
	1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**				
	1/10-10	***Известь, цемент и другие вяжущие***				
11	1/10-10-10/180	МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ	Т	0,000294	1151,6	0,34

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ОДНОРОДНОСТЬЮ				
	1/10-80	***Материалы неметаллорудные и асбестосодержащие изделия***				
12	1/10-80-10/20	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН, ДИАМЕТРОМ 2-2,5 ММ	КГ	0,66	50,89	33,59
	1/10-135	***Нефтепродукты, газы, химические материалы***				
13	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ	0,360112	1,75	0,63
	1/10-140	***Электроды, прутки винипластовые, проволока сварочные***				
14	1/10-140-40/100	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00161	4200	6,76
	1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***				
15	1/10-170-10/25	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ	ШТ.	0,051	12,92	0,66
16	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ.	1,0981	4,77	5,24
	1/10-180	***Материалы шлифовальные***				
17	1/10-180-20/57	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ.	1,4835	3,02	4,48
	1/10-230	***Материалы для отделочных работ***				
18	1/10-230-35/105	КЛЕЙ ВК-11	КГ	0,0297	605	17,97
19	1/10-230-40-5/5	КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ	ШТ.	1	7,53	7,53
20	1/10-230-40-20/55	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,00195	5421,3	10,57
21	1/10-230-40-20/64	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,00195	4733,34	9,23
22	1/10-230-40-20/127	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00003	5039,5	0,15
23	1/10-230-40-20/136	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	КГ	1,285	5,22	6,71

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
24	1/10-230-45-5/186	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	КГ	0,01	11,56	0,12
25	1/10-230-45-10/165	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	КГ	0,04	6,11	0,24
26	1/10-230-50-15/39	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	КГ	0,04	4,36	0,17
	1/10-240	***Метизы и крепежные изделия***				
27	1/10-240-10-10/131	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000377	3900	1,47
28	1/10-240-20/1	ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000108	4430,03	0,48
29	1/10-240-30-30/С101-15517-ЕМ	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ М6Х100 ММ	100 ШТ.	0,8	4,93	3,94
	1/10-260	***Металлопрокат и металлоизделия (за исключением металлоизделий части 2)***				
30	1/10-260-1-1/6	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (А240), ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0405	1724,77	69,85
31	1/10-260-30-3/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, РАЗМЕРАМИ 4Х25 ММ	Т	0,00405	2529,05	10,24
32	1/10-260-30-6/1	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, РАЗМЕРАМИ 4Х40 ММ	Т	0,065	1967,16	127,87
33	1/10-260-30-8/С101-99-524ЕМ	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, РАЗМЕРАМИ 5Х40 ММ	Т	0,0314	1809,24	56,81
34	1/10-260-30-31/5	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 10 -80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 -200 ММ	Т	0,00014	2393,29	0,34
35	1/10-260-210-1/82	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,39123	4,76	1,86
	1/55	**Материалы специального назначения**				

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		(кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)				
	1/55-50	*Материалы антикоррозионные и химически стойкие*				
36	1/55-50-20/35	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	КГ	2,30502	10,57	24,36
37	1/55-50-25/55	ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,03	6,46	0,19
38	1/55-50-30/20	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,006	25,83	0,16
	4	**Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы**				
	4/1	**Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы**				
	4/1-4	*Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные*				
39	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3	0,0006	114,74	0,07
	5	**Материалы для монтажных и специальных строительных работ**				
	5/10	**Кабели, провода, муфты кабельные**				
	5/10-10	*Кабели*				
40	5/10-10-20-15-1/45	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х1,5-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО-И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ПО КАТЕГОРИИ А, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ	1000 М	0,04	2686,17	107,45
41	5/10-10-20-15-1/47	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х4-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО-И	1000 М	0,01	7140	71,4

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ПО КАТЕГОРИИ А, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ				
42	5/10-10-20-15-1/48	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3Х6-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО-И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ПО КАТЕГОРИИ А, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ	1000 М	0,015	9064,41	135,97
43	5/10-10-20-15-1/65	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 4Х16-1 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО-И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ	1000 М	0,005	29880	149,4
	5/10-20	***Провода***				
44	5/10-20-60-2/160	ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВ 1Х16 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ	1000 М	0,005	7201,71	36,01
	5/20	**Изделия для прокладки кабельных сетей**				
	5/20-20	***Пластиковые системы для прокладки кабеля***				
45	5/20-20-1/С514-3910-54ЕМ	НАКЛАДКА НА СТЫК КАБЕЛЬ КАНАЛА	ШТ.	10	3,6	36
46	5/20-20-1/С514-3910-55ЕМ	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ КАБЕЛЬ-КАНАЛА, РАЗМЕРОМ 100Х60 ММ	ШТ.	2	4,5	9
47	5/20-20-1/С514-3910-5ЕМ	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 100Х60 ММ, ДЛИНОЙ 2МЕТРА С КРЫШКОЙ, С НАПРАВЛЯЮЩИМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ	М	6	19,38	116,28
48	5/20-20-1/403	УГОЛ ВНУТРЕННИЙ (90 ГРАД.) ДЛЯ КОРОБА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ИЗ ПВХ, РАЗМЕРОМ 100Х60 ММ	ШТ.	1	7,72	7,72
49	5/20-20-3-	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С	М	15	0,99	14,85

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
	2/3	ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ				
50	5/20-20-3-4/10	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,042	17,73	0,74
	5/20-30	***Материалы и изделия для монтажа кабелей и проводов***				
51	5/20-30-1-2/C514-500-53ЕМ	НАКОНЕЧНИК КОЛЬЦЕВОЙ С ПВХ МАНЖЕТОЙ	ШТ.	5	0,49	2,45
52	5/20-30-2/1	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ.	1,02	6,39	6,52
53	5/20-30-2/5	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188 У3	1000 ШТ.	0,1737	1148,8	199,55
54	5/20-30-3/C552-1500-ЕМ	СКОБА ДЛЯ ГОФРОТРУБЫ ДИАМ.25ММ	10 ШТ.	3	7,49	22,47
55	5/20-30-3/2	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ.	0,016511	120	1,98
56	5/20-30-3/20	СКОБА К 142 У2	10 ШТ.	1,323	7,49	9,91
57	5/20-30-3/40	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ.	0,1652	312	51,54
58	5/20-30-3/43	ЛЕНТА К226	100 М	0,019419	70	1,36
59	5/20-30-4/2	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ.	0,02673	10,51	0,28
60	5/20-30-5/2	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ.	0,099527	8,69	0,86
	5/20-40	***Другие электромонтажные материалы***				
61	5/20-40-2/1	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10 ШТ.	0,2673	38,95	10,41
62	5/20-40-3/1	ЗАГЛУШКА У469	10 ШТ.	0,1485	3,4	0,5
	5/30	**Материалы для электротехнических установок**				
	5/30-30	***Электросиловые и электроосветительные установки***				
63	5/30-30-4-1-2-1/C551-21900-ЕМ	РАМКА-СУППОРТ ПОД 2 МОДУЛЯ (1 РОЗЕТКА)	ШТ.	2	5,45	10,9
64	5/30-30-4-1-2-2/C551-23150-1ЕМ	РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, 250В, 16А, IP20	ШТ.	6	17,34	104,04
65	5/30-30-4-1-2-2/C551-	РАМКА-СУППОРТ ПОД 4 МОДУЛЯ (2 РОЗЕТКИ)	ШТ.	2	17,34	34,68

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
	23150-ЕМ					
66	5/30-30-4-1-2-2/С552-504-51ЕМ	КОМПЛЕКТ РОЗЕТКА И ВИЛКА СИЛОВЫЕ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ УЛИЧНОЙ УСТАНОВКИ 230В, НЕ МЕНЕЕ 32А, IP67	ШТ.	1	38,64	38,64
	5/50	**Прокатно-тянутые и прессованные изделия из цветных металлов, цветные металлы**				
	5/50-30	***Листы и плиты из цветных металлов***				
67	5/50-30-3/2	ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА МАРКИ С1	Т	0,000573	15061,4	8,63
	6	**Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов**				
	6/20	**Трубы и детали трубопроводов стальные**				
	6/20-20	***Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные***				
68	6/20-20-10/15	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ	М	1	8,3	8,3
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				**1600**
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				90
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ				
69	С2219.1-6-1	ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ ЯРП-100А, IP54, С УШКАМИ ДЛЯ НАВЕСНОГО ЗАМКА ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ ДЛЯ ПЛОМБИРОВКИ, В СОСТАВЕ: РУБИЛЬНИК ,3Р,100А -1ШТ.; ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2, IН=100А.НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ 50А -3ШТ.	ШТ.	1	193	193
70	С2219.1-6-2	ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТИТЕЛЬНЫЙ ЩУР-16-Н-44-УЗ IP44 (СМОТРИ 059-5-ЭМ1.СО Л.2)	ШТ.	1	1187	1187
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ				**1380**
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				28

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7

СОСТАВИЛ _____ _____ Е.Н.МАТУСЕВИЧ
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ _____ _____ Ж.С.БУРДУН
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПО АДРЕСУ Г. МИНСК, УЛ. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 5А.

КОД ОБЪЕКТА 59

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 59-0-ГП5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1

(НОРМЫ 2022г.)

СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА, РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2026г. СТОИМОСТЬ 0,177 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=67.3/61.18							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж1-40	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
4.	Е46-70-1 (Н10)	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 150 ММ (РЕЗКА АСФАЛЬТОБЕТОНА)	100 М 0.02	158.71 3.17	52.99 1.06	-	2.18 0.04	-	213.88 4.27
5.	1/10-170-2/10	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ДИСК 0.0092	-	-	-	7.25 0.07	0.58 0.01	7.83 0.07
6.	Е46-42-1 (Н10)	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ АСФАЛЬТОВЫХ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100 М2 ПОКРЫТИЯ 0.05	512.40 25.62	55.19 2.76	25.95 1.30	-	-	567.59 28.38
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		29	4	1	0	0	33

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОХР и ОПР							20
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							18
		ИТОГО ПО ПТМ							71
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							2
	Ж1-40	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА							
7.	Е1-164-2 (Н10)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3 ГРУНТА 0.0176	2611.83 45.97	-	-	-	-	2611.83 45.97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		46	0	0	0	0	46
		ОХР и ОПР							31
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							28
		ИТОГО ПО ПТМ							105
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							3
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							177
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ							177
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							75
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							4
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							1
		ОХР и ОПР							51
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							47
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							5
	8/2/1	Т 0.000000							

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИ-ЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	С999-9901		М3 0.000000						

СОСТАВИЛ _____ _____ /О.И.БОНДАРЕВА
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ _____ _____ /О.И.БОНДАРЕВА
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПО АДРЕСУ Г. МИНСК, УЛ. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 5А.

КОД ОБЪЕКТА 59

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 59-0-ГП5

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1

(НОРМЫ 2022г.)

СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА, РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
Ж1-40	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	М2 5				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	1,8061
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,0765
			М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.Ч	0,0765
			М330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.Ч	0,1726
			М330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	0,0765
			1	**Материалы для строительных работ**		
			1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
			1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***		
			1/10-170-2/10	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ДИСК	0,0092

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			1/10-280	*Прочие материалы для строительных работ*		
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,03
Ж1-40	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	М3 1,76				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	3,151984

СОСТАВИЛ _____ (должность служащего) _____ (подпись) О.И.БОНДАРЕВА (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ _____ (должность служащего) _____ (подпись) О.И.БОНДАРЕВА (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПО АДРЕСУ Г. МИНСК, УЛ. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 5А.

КОД ОБЪЕКТА 59

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 2

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 59-0-ГП5

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1

(НОРМЫ 2022г.)

СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА, РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2026г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	4,958084		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,0765		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	М050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН	МАШ.Ч	0,0765	35,52	2,72
4	М330400	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.Ч	0,1726	6,14	1,06
5	М330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч	0,0765	0,55	0,04
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				4
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
	1	**Материалы для строительных работ**				
	1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**				
	1/10-170	***Оснастка технологическая и инструментальная***				
6	1/10-170-2/10	ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 125 ММ	ДИСК	0,0092	7,25	0,07
	1/10-280	***Прочие материалы для строительных работ***				
7	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,03	1,45	0,04

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				0
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				0

СОСТАВИЛ _____ _____ /О.И.БОНДАРЕВА
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ _____ _____ /О.И.БОНДАРЕВА
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПО АДРЕСУ Г. МИНСК, УЛ. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 5А.

КОД ОБЪЕКТА 59

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 3

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 59-0-ГП5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 2

(НОРМЫ 2022г.)

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2026г. СТОИМОСТЬ 0,714 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=67.3/61.18							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж7-50	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ							
4.	Е8-3-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ (ТОЛЩ. 20 СМ)	М3 ОСНОВАНИЯ 1	14.29 14.29	2.05 2.05	1.17 1.17	13.45 13.45	33.54 33.54	63.33 63.33
5.	Е8-3-2 (Н10)	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ (ТОЛЩ. 15 СМ)	М3 ОСНОВАНИЯ 0.75	15.46 11.60	2.08 1.56	1.17 0.88	35.12 26.34	35.49 26.62	88.15 66.12
6.	Е27-55-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ 0.05	259.05 12.95	-	-	1439.23 71.96	112.08 5.60	1810.36 90.52
7.	Е27-55-2 (Н10) Н1=4	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	166.53 8.33	-	-	926.33 46.32	72.07 3.60	1164.93 58.25

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМАМ Е27-55-1 (ДО 0,05)	0.05						
8.	Е8-4-2 (Н10)	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА (Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4)	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 0.02	208.79 4.18	34.22 0.68	23.03 0.46	1697.35 33.95	133.58 2.67	2073.94 41.48
9.	ПРИМЕЧАНИЕ:	ТЕХНОЛОГИЧСЕКИЙ ШОВ ПРИМЫКАНИЯ							
10.	Е27-205-3 (Н10)	УКЛАДКА БИТУМНОЙ ЛЕНТЫ В МЕСТАХ СОПРЯЖЕНИЯ ПОЛОС	100 М СОПРЯЖЕНИЯ ПОЛОС 0.02	15.31 0.31	-	-	-	-	15.31 0.31
11.	1/10-235-20/54	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ И ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ, ШИРИНОЙ 10 СМ	М 2	-	-	-	3.26 6.52	0.26 0.52	3.52 7.04
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		52	4	3	199	73	328
		ОХР и ОПР							36
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							33
		ИТОГО ПО ПТМ							397
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							3
	Ж7-50	ОЗЕЛЕНЕНИЕ							
12.	Е47-25-4 (Н10)	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ	100 М2 0.16	740.61 118.50	-	-	-	-	740.61 118.50
13.	Е47-25-5 (Н10) Н1=0.8	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И	100 М2 0.16	88.07 -14.09	-	-	-	-	88.07 -14.09

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИ-ЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА: НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ (ДО 11СМ)							
14.	Е47-25-6 (Н10)	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100 М2 0.16	97.15 15.54	168.10 26.90	46.47 7.44	14.50 2.32	-	279.75 44.76
15.	1/60-80-20/5	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ 0.4	-	-	-	10.46 4.18	0.83 0.33	11.29 4.52
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		120	27	7	7	0	154
		ОХР и ОПР							86
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							78
		ИТОГО ПО ПТМ							318
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							8
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							714
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ							714
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							172
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							31
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							10
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							205
		ТРАНСПОРТ							73
		ОХР и ОПР							122
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							111
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							11
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1
	8/2/1		Т 0.000000						
	С999-9901		М3 0.000000						

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
			КОЛИ-ЧЕСТВО		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СОСТАВИЛ _____ _____ Я.С.ГУЛИЧЕНКО
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ _____ _____ /О.И.БОНДАРЕВА
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПО АДРЕСУ Г. МИНСК, УЛ. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 5А.

КОД ОБЪЕКТА 59

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 3

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 59-0-ГП5

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 2

(НОРМЫ 2022г.)

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
Ж7-50	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ	М2 5				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	3,311
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1716
			М110610	СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 3 М3	МАШ.Ч	0,0108
			М331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,435
			М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,1608
			1	**Материалы для строительных работ**		
			1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
			1/10-115	***Материалы кровельные и гидроизоляционные***		
			1/10-115-5/334	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН" Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 КГ	М2	2,2
			1/10-130	***Мастики, герметики, смолы, смазки, эмульсии***		
			1/10-130-5/40	МАСТИКА БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНАЯ	КГ	4,4

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
			1/10-235	*Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие*		
			1/10-235-20/54	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ И ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ, ШИРИНОЙ 10 СМ	М	2
			1/10-280	*Прочие материалы для строительных работ*		
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	0,4375
			4	**Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы**		
			4/1	**Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы**		
			4/1-4	*Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные*		
			4/1-4-20-20-10-10/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 25	М3	0,05
			4/1-4-30-20-20/10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Д, МАРКИ II (ПДГ-II)	Т	0,599
			4/1-5	*Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит*		
			4/1-5-30-35-20/С412-1504-6Е	СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ЩГПС С5 (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ДОСТАВКИ ИЗ 43 КМ) (4/1-5-30-35-20/15)	М3	0,8625
			4/1-5-40-10-10/С412-1500-2Е	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ДОСТАВКИ ИЗ 43 КМ)	М3	1,1

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7
				(4/1-5-40-10-10/30)		
			7	**Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства**		
			7/10	**Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства**		
			7/10-10	***Битумы дорожные***		
			7/10-10/100	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130	Т	0,003
Ж7-50	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	М2 16				
			1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	7,60576
			1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4384
			М121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0,4384
			1	**Материалы для строительных работ**		
			1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**		
			1/10-280	***Прочие материалы для строительных работ***		
			1/10-280-20/40	ВОДА	М3	1,6
			1/60	**Материалы для озеленения и благоустройства**		
			1/60-80	***Прочие материалы для озеленения и благоустройства***		
			1/60-80-20/5	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	0,4

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ / ОБЪЕМ	КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6	7

СОСТАВИЛ _____ _____ Я.С.ГУЛИЧЕНКО
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ _____ _____ О.И.БОНДАРЕВА
(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПО АДРЕСУ Г. МИНСК, УЛ. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 5А.

КОД ОБЪЕКТА 59

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 3

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ 59-0-ГП5

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 2

(НОРМЫ 2022г.)

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 МАЯ 2026г.

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	10,91676		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,61		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	М110610	СМЕСИТЕЛЬ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ 3 М3	МАШ.Ч	0,0108	21,88	0,24
4	М121601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.Ч	0,4384	61,35	26,9
5	М331100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,435	1,37	0,6
6	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч	0,1608	21,54	3,46
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				**31**
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				
	1	**Материалы для строительных работ**				
	1/10	**Материалы для строительных работ общего назначения**				
	1/10-115	***Материалы кровельные и гидроизоляционные***				
7	1/10-115-5/334	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН" Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 КГ	М2	2,2	7,4	16,28
	1/10-130	***Мастики, герметики, смолы, смазки, эмульсии***				
8	1/10-130-5/40	МАСТИКА БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНАЯ	КГ	4,4	2,83	12,45
	1/10-235	***Изделия герметизирующие, уплотняющие, изолирующие***				
9	1/10-235-	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ДВУХСТОРОННЯЯ	М	2	3,26	6,52

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
	20/54	ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ И ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ, ШИРИНОЙ 10 СМ				
	1/10-280	*Прочие материалы для строительных работ*				
10	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	2,0375	1,45	2,95
	1/60	**Материалы для озеленения и благоустройства**				
	1/60-80	*Прочие материалы для озеленения и благоустройства*				
11	1/60-80-20/5	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ	КГ	0,4	10,46	4,18
	4	**Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы**				
	4/1	**Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы**				
	4/1-4	*Бетоны, растворы, смеси асфальтобетонные*				
12	4/1-4-20-20-10-10/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 25	М3	0,05	104,3	5,22
13	4/1-4-30-20-20/10	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Д, МАРКИ II (ПДГ-II)	Т	0,599	191,39	114,64
	4/1-5	*Материалы природные нерудные. Гравий керамзитовый. Керамзит*				
14	4/1-5-30-35-20/C412-1504-6E	СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ЩГПС С5 (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ДОСТАВКИ ИЗ 43 КМ) (4/1-5-30-35-20/15)	М3	0,8625	30,23	26,07
15	4/1-5-40-10-10/C412-1500-2E	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ДОСТАВКИ ИЗ 43 КМ) (4/1-5-40-10-10/30)	М3	1,1	11,9	13,09
	7	**Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства**				
	7/10	**Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и**				

№ П/П	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РЕСУРСА, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ	
					ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		мостового строительства				
	7/10-10	***Битумы дорожные***				
16	7/10-10/100	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ, МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130	Т	0,003	1211,87	3,64
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				**205**
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				73

СОСТАВИЛ _____ _____ Я.С.ГУЛИЧЕНКО

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ _____ _____ О.И.БОНДАРЕВА

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)