МИНИСТЕРСТВО (ВЕДОМСТВО)
"УТВЕРЖДЕН"

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 22,520 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫХ СУММ 0,006 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

(ссылка на документ об утверждении)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: УЛ.РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА,7А. СП.

КОД ОБЪЕКТА 59

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ ЗДАНИЕ ПО АДРЕСУ: УЛ.РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА 7А (КРОВЛЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ)

ШИФР ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ 1

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕФЕКТНЫЙ АКТ N2/26 ОТ 27.05.2026

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1

(НОРМЫ 2022г.)

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2026г. СТОИМОСТЬ 22,520 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕС-ТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА-НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=83.83/51.09							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н12=68.61/48.59							
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н15=39.37/36.4							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж2-90-90	КРОВЛЯ							
4.	Е58-40-3	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ	100 М	707.23	31.21	16.11	42.18	3.37	783.99
	(Н10)	РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	1.058	748.25	33.02	17.04	44.63	3.57	829.47
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч 41.7						

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕС-ТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА-НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	М150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч 4.89		0.35 1.81	- -			
	М331531*	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.Ч 9.2		0.62 6.03	- -			
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч 1.105		21.54 25.18	14.58 17.04			
	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ 24.1				1.75 44.63	0.14 3.57	
5.	1/10-115-5/236 ТЕХ.Ч.П.2.4	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 КГ	М2 132.94				7.24 962.49	0.57 75.78	7.81 1038.27
6.	Е58-40-4 (Н10)	СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ	100 М 1.058	308.16 326.03	12.16 12.87	6.94 7.34	47.08 49.81	3.77 3.99	371.17 392.70
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч 18.17						
	М150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч 5.47		0.35 2.02	- -			
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч 0.476		21.54 10.84	14.58 7.34			
	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ 26.9				1.75 49.81	0.14 3.99	
7.	1/10-115-5/215 ТЕХ.Ч.П.2.4	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 КГ	М2 132.94				8.07 1072.83	0.64 85.08	8.71 1157.91
8.	Е58-40-1 ТЕХ.Ч.П.1.6 (Н10) Н6=1.2	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М2 0.703	878.19 617.37	67.91 47.74	41.89 29.45	921.55 647.85	72.62 51.05	1940.27 1364.01
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч 51.78						
	М050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.Ч 0.33		2.04 0.47	- -			

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕС-ТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА-НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН							
	М150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч 4.79		0.35 1.18	- -			
	М331531*	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.Ч 5.93		0.62 2.59	- -			
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч 2.873		21.54 43.50	14.58 29.45			
	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ 31.8				1.75 39.12	0.14 3.13	
	1/10-115-5/236	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 КГ	М2 119.6				7.24 608.73	0.57 47.92	
9.	Е58-40-2 ТЕХ.Ч.П.1.6 (Н10) Н6=1.2	СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2 0.703	292.05 205.31	12.91 9.08	7.68 5.40	1020.47 717.39	80.96 56.91	1406.39 988.69
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч 17.22						
	М150402	ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА	МАШ.Ч 4.46		0.35 1.10	- -			
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч 0.527		21.54 7.98	14.58 5.40			
	1/10-135-20/75	СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ	КГ 31.6				1.75 38.88	0.14 3.11	
	1/10-115-5/215	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ЭЛАКРОМ К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 КГ	М2 119.6				8.07 678.51	0.64 53.81	
10.	Е12-4-3040 (Н10)	УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ (УСТАНОВКА КРАЕВОЙ РЕЙКИ)	100 М 1.09	119.73 130.51	102.18 111.38	67.60 73.68	0.72 0.78	0.06 0.07	222.69 242.74
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч 8.21						

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕС-ТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА-НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	М134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч 0.43		0.95 0.45	- -			
	М331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч 2.18		0.87 2.07	- -			
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч 4.636364		21.54 108.86	14.58 73.68			
	1/10-170-10/135	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ. 0.15				4.77 0.78	0.38 0.07	
11.	1/10-115-25/160	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	М 109				10.32 1124.88	0.82 89.38	11.14 1214.26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		2027	214	133	4621	366	7228
		ОХР и ОПР							1811
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1104
		ИТОГО ПО ПТМ							10143
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ							121
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							9
	Ж2-90-90	ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ							
12.	Е68-21-1 (Н10)	РАЗМОСТКА ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК С РАЗБОРКОЙ	100 М2 ПОКРЫТИЯ 0.16	1767.71 282.83	-	-	47.60 7.62	63.04 10.09	1878.35 300.54
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч 121.21						
	4/1-5-40-10-10/С412-1500-2Е	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ДОСТАВКИ ИЗ 21 КМ) (4/1-5-40-10-10/30)	М3 4				11.90 7.62	15.76 10.09	
13.	Е52-1-3	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ	М3	158.96	238.27	124.80	-	-	397.23

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕС-ТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА-НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(Н10)	МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ (РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ)	0.53	84.25	126.28	66.14			210.53
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч 9.93						
	М050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ.Ч 4.96		35.37 92.98	16.96 44.58			
	М330805	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)	МАШ.Ч 4.96		0.55 1.45	- -			
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч 2.79		21.54 31.85	14.58 21.56			
14.	Е11-47-3 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ (ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА ПЛИТКОЙ ТРОТУАРНОЙ 300Х300Х30 ММ)	100 М2 0.102	2573.21 262.47	16.93 1.73	4.71 0.48	3848.87 392.58	347.26 35.42	6786.27 692.20
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч 163.16						
	М331305	ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	МАШ.Ч 2.85		3.32 0.96	- -			
	М331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч 1.54		0.33 0.05	- -			
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч 0.323		21.54 0.71	14.58 0.48			
	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ 0.5				3.64 0.19	0.29 0.02	
	4/1-7-20-30-11/С414-302512-45Э	ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ 300Х300Х30 ММ	М2 103				37.35 392.40	3.37 35.41	
15.	1/10-230-60-35/19	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ,	Т 0.051				369.03 18.82	29.30 1.49	398.33 20.31

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕС-ТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА-НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УНИВЕРСАЛЬНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 (ФАСОВКА 20-25 КГ)							
16.	1/10-280-20/40	ВОДА	М3 0.01275				1.45 0.02	- 	1.45 0.02
17.	1/10-230-60-15/40	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 8 ММ, ЭЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, ПРОТИВОГРИБКОВАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ)	Т 0.003978				3848.21 15.31	305.55 1.22	4153.76 16.53
18.	Е8-12-3 (Н10) Н1=0.3 Н2=0	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ (ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК ПРИДВЕРНЫХ СТАЛЬНЫХ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОБУВИ 550Х700 ММ (3 ШТ))	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 0.036	237.67 8.56	34.73 1.25	23.51 0.85	-	-	272.40 9.81
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч 14.214						
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч 1.6122		21.54 1.25	14.58 0.85			
19.	8/1/С803-210Е	МЕТАЛЛОЛОМ	Т 0.036				-	-	-
20.	Е8-12-3 (Н10) Н2=0	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 0.036	792.23 28.52	115.76 4.17	78.35 2.82	-	-	907.99 32.69
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч 47.38						
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч 5.374		21.54 4.17	14.58 2.82			
21.	2/20-40-35/77	РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ (ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т 0.036				7953.17 286.31	454.92 16.38	8408.09 302.69
22.	Е13-68-2	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО	100 М2	1026.70	48.49	31.49	0.36	-	1075.55

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕС-ТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА-НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(н10)	ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО (ШТУКАТУРКА БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЫЛЬЦА)	0.026	26.69	1.26	0.82	0.01		27.96
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч 65.1						
	М331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч 5.94		0.33 0.05	- -			
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч 2.16		21.54 1.21	14.58 0.82			
	1/10-280-20/40	ВОДА	М3 0.25				1.45 0.01	- -	
23.	Е13-68-4 (н10) Н1=15	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО (ДО 25 ММ)	100 М2 0.026	1260.90 32.78	72.71 1.89	47.24 1.23	0.54 0.01	-	1334.15 34.68
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч 79.95						
	М331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч 8.85		0.33 0.08	- -			
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч 3.24		21.54 1.81	14.58 1.23			
	1/10-280-20/40	ВОДА	М3 0.375				1.45 0.01	- -	
24.	1/10-230-60-45-5/115	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М50	Т 0.1365				292.92 39.98	23.26 3.17	316.18 43.15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		726	137	72	761	68	1692
		ОХР и ОПР							669
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							408
		ИТОГО ПО ПТМ							2769
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ							47

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕС-ТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА-НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							5

	Ж2-90-90	ПОМЕЩЕНИЯ							
25.	Е46-44-3 (Н10)	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2 ПРОЕМОВ 0.019	1515.41 28.79	120.62 2.29	81.65 1.55	-	-	1636.03 31.08
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч 103.91						
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч 5.6		21.54 2.29	14.58 1.55			
26.	Е46-22-1 (Н10)	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3	М3 1.5	250.29 375.44	6.89 10.34	4.67 7.01	186.95 280.43	14.61 21.92	458.74 688.13
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч 15.87						
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч 0.32		21.54 10.34	14.58 7.01			
	4/1-6-10-20-31/С413-1037-9Э	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150	1000 ШТ. 0.4				398.53 239.12	31.17 18.71	
	4/1-4-20-20-10-20/10	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3 0.24				114.74 41.31	8.93 3.21	
27.	Е13-68-2 (Н10)	НАНЕСЕНИЕ ВЫРАВНИВАЮЩЕГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ НА СТЕНЫ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО	100 М2 0.038	1026.70 39.01	48.49 1.84	31.49 1.20	0.36 0.01	-	1075.55 40.86
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч 65.1						
	М331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч 5.94		0.33 0.07	- -			
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч 2.16		21.54 1.77	14.58 1.20			
	1/10-280-20/40	ВОДА	М3 0.25				1.45 0.01	- -	

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕС-ТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА-НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Е13-68-4 (Н10) Н1=10	ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ: УЛУЧШЕННОГО (ДО 20 ММ)	100 М2 0.038	840.60 31.94	48.48 1.84	31.49 1.20	0.36 0.01	-	889.44 33.79
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч 53.3						
	М331615*	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч 5.9		0.33 0.07	- -			
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч 2.16		21.54 1.77	14.58 1.20			
	1/10-280-20/40	ВОДА	М3 0.25				1.45 0.01	- -	
29.	1/10-230-60-45-5/115	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М50	Т 0.1596				292.92 46.75	23.26 3.71	316.18 50.46
30.	Е15-180-3 (Н10)	ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 0.038	686.77 26.10	10.55 0.40	7.14 0.27	155.77 5.92	12.37 0.47	865.46 32.89
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч 42.9						
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч 0.49		21.54 0.40	14.58 0.27			
	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2 0.84				4.96 0.16	0.39 0.01	
	1/10-160-20/15	ВЕТОШЬ	КГ 0.16				3.64 0.02	0.29 -	
	1/10-230-60-55/5	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ	Т 0.051				2961.11 5.74	235.11 0.46	
31.	1/10-230-15/200	ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ"	КГ 0.684				2.70 1.85	0.21 0.14	2.91 1.99
32.	1/10-230-40-35/С101-48502-33Э	КРАСКА СИЛИКАТНО-АКРИЛОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ 1.33				11.38 15.14	0.90 1.20	12.28 16.34

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕС-ТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА-НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(В СВЕТЛЫХ ТОНАХ)							
33.	Ц11-30-2 (Н15) Н0=0.3	ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ (ДЕМОНТАЖ)	ШТ. 1	16.31 16.31	-	-	-	-	16.31 16.31
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч 0.915						
34.	8/1/С803-210Е	МЕТАЛЛОЛОМ	Т 0.004				-	-	-
35.	Ц11-30-2 (Н15)	ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ. 1	54.36 54.36	-	-	-	-	54.36 54.36
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч 3.05						
36.	С2252-1-1	КЛАПАН ДВУХХОДОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КС DY 25 ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	ШТ 1				1045.00 1045.00	20.90 20.90	1065.90 1065.90
37.	Е65-78-1 (Н12)	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100 ШТ. 0.02	2201.41 44.03	607.98 12.16	21.14 0.42	67.00 1.34	5.32 0.11	2881.71 57.64
	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.Ч 108.23						
	М040502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.Ч 126.48		4.56 11.54	- -			
	М331617	СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ	МАШ.Ч 1.45		21.54 0.62	14.58 0.42			
	1/10-140-40/45	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т 0.0067				10000.00 1.34	794.00 0.11	
38.	3/11-10-10-30/30	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ. 2				6.91 13.82	0.50 1.00	7.41 14.82
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		616	29	11	1410	49	2104
		ОХР и ОПР							489
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							310
		ИТОГО ПО ПТМ							2903

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕС-ТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА-НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ							38
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1

		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							15815
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ							14624
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							3299
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ВСЕГО							380
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							217
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							5747
		ТРАНСПОРТ							462
		ОХР и ОПР							2941
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							1795
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ							125
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							71
		ОХР и ОПР							28
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							26
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ							1045
		ТРАНСПОРТ							21
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ							206
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							14
		ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ							6
	8/2/1		Т 0.000000						
	С999-9901		М3 0.000000						

		ИТОГО		**3370**	**380**	**217**	**6792**	**483**	**15815**
		в т. ч. возврат материалов							6
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
	НРР 8.01.102-2022	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,88Х0,93		41	24	5	98	0	163

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕС-ТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА-НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. возврат материалов изделий и конструкций от разборки временных зданий и сооружений					24		24
		ИТОГО ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ		**41**	**24**	**5**	**73**	**0**	**138**
		ВСЕГО		**3411**	**404**	**222**	**6865**	**483**	**15953**
		в т. ч. возврат материалов							6
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ							
	ПОДПУНКТ 31.13 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ, ПОДЛЕЖАЩИМИ ХРАНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ЗАХОРОНЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ОБЪЕКТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ		0	0	0	0	0	346
	ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ		0	0	0	0	0	1220
		ИТОГО ПРОЧИХ		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1566**
		ИТОГО С ПРОЧИМИ		**3411**	**404**	**222**	**6865**	**483**	**17519**
		в т. ч. возврат материалов							6
		СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА							
	ПОДПУНКТ 32.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА		0	0	0	0	0	416
		ИТОГО СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416**
		ИТОГО		**3411**	**404**	**222**	**6865**	**483**	**17935**
		в т. ч. возврат материалов							6
	ПУНКТ 33 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ		51	6	3	103	7	269
		ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ		**3462**	**410**	**225**	**6969**	**490**	**18204**
		в т. ч. возврат материалов							6
	ПУНКТ 34 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ		0	0	0	0	0	563
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН		**3462**	**410**	**225**	**6969**	**490**	**18767**

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕС-ТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВА-НИЕ, МЕБЕЛЬ)	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т. ч. возврат материалов							6
		НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ							
НАЛОГ		НДС		0	0	0	0	0	3753
		ИТОГО НАЛОГИ, ОТЧИСЛЕНИЯ		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3753**
		ИТОГО С НАЛОГАМИ, ОТЧИСЛЕНИЯМИ		**3462**	**410**	**225**	**6969**	**490**	**22521**
		в т. ч. возврат материалов							6
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**3462**	**410**	**225**	**6969**	**490**	**22521**
		в т. ч. возврат материалов							6

СОСТАВИЛ _____ _____ Т.В.ИОНИС

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ _____ _____ О.И.БОНДАРЕВА

(должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия)