


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»

« 21 »  С.В. Перцев
2025 года
м.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение общего инженерного обследования по объекту:

«Модернизация пассажирского лифта №4 в котельном цехе главного корпуса филиала
«Березовская ГРЭС, расположенного по адресу: ул. Шоссейная, 6/28 в г. Белоозерске»»

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований	Примечание
1. Основание для выполнения обмерно-обследовательских работ	1.1. Длительные сроки эксплуатации строительных конструкций; необходимость выявления их состояния и условий возможности дальнейшей их эксплуатации в связи с предстоящей заменой	
2. Особые условия выполнения работ	2.1. Обследование проводится в условиях действующего предприятия (Берёзовская ГРЭС) 2.2 Высота подъема кабины лифта 29,5 м.	Филиал «Берёзовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго» обеспечивает возможность обследования труднодоступных элементов конструкций, обеспечивая требования по технике безопасности при производстве работ по обследованию.
3. Требования к объему выполняемых работ	3.1. Выполнить общее инженерное обследование строительных конструкций следующих сооружений пассажирского лифта ст. №4: а) лифтовой шахты под лифт пассажирский ст. №4 грузоподъемностью 350 кг, прямка лифтовой шахты, машинного помещения.	
	3.2. Состав работ:	
	- определение объемов работ для составления договорной документации;	
	- изучение технической (в т.ч. исполнительной), производственной документации и документации по эксплуатации объекта обследования;	Предоставляется филиалом «Березовской ГРЭС» РУП «Брестэнерго»
	- выявление причин возникновения дефектов (повреждений);	Технический отчет является частью исходных данных


	- графическое оформление материалов с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, включая: - привязки шахты лифта к осям главного корпуса; - приямков лифтовой шахты с привязками существующих опорных конструкции, их габаритные размеры, материал конструкций приямка (толщина стен и днища); - конструкцию лифтовой шахты на всю высоту с указанием внутренних размеров шахты “в свету”; замеры проемов каждой посадочной остановки с указанием конструкций обрамления; развертки внутренних поверхностей шахты с привязкой по высоте балок (закладных изделий) для крепления направляющих кабины и противовеса, принципиальные узлы крепления направляющих к балкам (закладным изделиям); - габаритные размеры машинного отделения с привязкой контура шахты лифта, конструкции перекрытия и покрытия (привязки и сечения балок, толщина монолита и т.д.), план пола (толщина), расположение опорных конструкций лебедки и монорельса (сечения и привязки), материалы ограждающих конструкций; - составление заключения по результатам общего обследования с анализом результатов обследования и заключение о состоянии строительных конструкций с разработкой технических решений по ремонту или усилению несущих элементов, с выводами и рекомендациями	(обязательной) последующего Задания на производство проектных работ по замене пассажирского лифта №4 в котельном цехе главного корпуса Берёзовской ГРЭС
4. Заказчик	Филиал РУП «Брестэнерго» «Берёзовская ГРЭС»	
5. Проектировщик	РУП «Белнипиэнергопром»	
6. Исполнитель	По результатам тендерных торгов	
7. Срок исполнения	20.06.2025	

Главный инженер проекта

Начальник АСО

Зав. группой АСО

 П.С. Шиманович

 С.В. Кудин

 А.М. Трофимик