


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –
главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»



С.В. Перцев

«2» декабря 2025 года.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ **на производство инженерно-геодезических изысканий**

Проектная организация: РУП «Белнипиэнергопром».

Наименование объекта: «Возведение топливного склада для хранения гранул древесных топливных (пеллет) по ул. Коммунальный проезд, 21 в г. Речица».

Местоположения объекта: Гомельская область, г. Речица.

Класс сложности объекта – первый класс сложности (К-1).

Стадия проектирования – строительный проект.

Разрешение на производство инженерно-геодезических изысканий получает изыскательская организация.

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с СН 1.02.01-2019.

Виды и объемы работ, подлежащих выполнению: топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м, в местной системе координат и Балтийской системе высот. Создание цифровой модели плана в векторном виде с трехмерным (X,Y,Z) построением рельефа, в том числе инженерные коммуникации.

Границы топосъемки и площадь (1,3 га) ориентировочно указаны на прилагаемой схеме (приложение 1). Перед началом работ предварительно предоставить имеющихся инженерно-топографические материалы прошлых лет для уточнения границ топосъемки.

Особые и дополнительные требования к производству изысканий:

– выполнить съемку инженерных коммуникаций с указанием всех технических характеристик (диаметр, материал труб, глубину укладки, давление в газопроводе), а для трубопроводов на опорах указать планово-высотное положение на траверсах и дать абсолютные отметки высоты существующих порталов;

- дать абсолютные отметки на изоляторах ЛЭП, линий связи и провисов проводов между опорами, а также отметки головок ж/д рельсов;
- при съемке производственных зданий и сооружений указать их назначение, места дверных проемов и дать абсолютные отметки полов;
- нанести на съемку фундаменты для оборудования и инженерные коммуникации к ним (при наличии);
- на съемку нанести ранее запроектированные инженерные сети, здания и сооружения (при наличии);
- на съемку нанести границы землепользователей;
- произвести таксацию лесонасаждений в пределах границ работ.

Все существующие инженерные коммуникации согласовать с эксплуатирующими организациями. Результаты согласований отразить на топоплане. На электронной версии топоплана должны быть сканированные подписи исполнителей.

Перечень отчетных материалов:

- на бумаге в количестве 3-х экземпляров – технический отчет и графические приложения (с соответствующими подписями и печатями);
- в электронном виде на “ CD-R (DVD-R)” дисках в количестве 2-х экземпляров – текстовые документы в формате “pdf”, соответствующие графические материалы в формате “pdf” и “dwg”, в том числе файлы ЦММ формата “OBX” для платформ “CREDO III”, либо файлы в формате “ifc”; а также весь отчет одним файлом в формате “pdf” с графическими приложениями (со всеми соответствующими подписями и печатями).

Сроки выполнения работ: по согласованному графику.

Приложения к заданию (в эл. виде): схема с границами работ.

Главный инженер проекта



А.М. Кирпичев тел. 3755441

Начальник ОГПиТ



М.П. Григорук тел. 3755210

Главный специалист ПТО



А.А. Кожушко тел. 3515433

тел.



Котельная

Повышенный путь для
выгрузки торфобрикета и
др. сыпучих материалов

Здание склада для хранения пеллет

Границы работ
(S = 1,3 га)

Условные обозначения

Обозначение	Примечание
	Проектируемый проезд из асфальтобетона с БР 100.30.15
	Проектируемый тротуар из цементобетонной плитки с БРТ 100.20.8

						Возведение топливного склада для хранения гранул древесных топливных (пеллет) по ул. Коммунальный проезд, 21 в г. Речица			
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						К заданию на инженерно-геодезические изыскания	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец. ПТО		Кожушко			12.25		С		1
ГИП		Кирпичев			12.25	Схема с границами работ	 РУП "БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ" Минск Беларусь		