

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –
главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»

С.В.Перцев

« В » января 2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ **на производство инженерно-геологических изысканий**

Наименование объекта: «Реконструкция участков тепловых сетей после тепловой камеры ТК-0129 по ул.Ульяновская в г. Бобруйске».

Проектная организация: РУП «Белнипиэнергопром».

Местоположение объекта: г. Бобруйск ул. Ульяновская.

Класс сложности объекта – третий класс сложности (К-3).

Стадийность проектирования - предпроектная документация, строительный проект (одностадийный).

Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с **СН 1.02.01-2019**.

Технические характеристики тепловой сети:

- подземная прокладка ПИ-трубы 2Ø250 мм;
- общая длина трассы L=1192 м;
- глубина заложения – до 3 м;
- уровень ответственности-II.

Дополнительные требования к производству изысканий:

- в отчете привести нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов выделенных ИГЭ (с, ф, E, R₀);
- степень коррозионной агрессивности грунтов к бетону в зоне аэрации на глубину укладки труб;
- привести по выработкам подробное описание насыпных грунтов;
- определить мощность растительного слоя (с точностью до 1 см) по оси трассы не реже чем через 50 м;
- инженерно-геологические работы выполнять после получения новой топографической съемки и уточнения расположения проектируемых сооружений;
- разрешения на производство изысканий получает изыскательская организация;
- регистрация инженерно-геологических изысканий в фонде материалов изыскательских работ республиканского уровня осуществляется изыскательской организацией;

- время, место и условия безопасного проведения инженерно-геологических изысканий должны быть согласованы изыскательской организацией с организациями, в ведение которых находится данная территория и сооружения.

Перечень отчетных материалов - 3 экз. технического отчета и электронная версия на **CD** (текстовые документы в формате doc, графические в формате dwg, кроме этого полный отчет с подписями в формате pdf.) - **2 экз.**

Сроки выполнения работ - по согласованному графику.

Приложение – схема расположения тепловых сетей.

Главный инженер проекта



И.М. Шамина

тел. 3755389

Главный специалист ПТО




Р.В.Талеев

тел. 3526984

тел.

От организации-исполнителя

Ф.И.О



43