

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора –
главный инженер

РУП «Белнипиэнергопром»

 С.В. Перцев
14 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

«Оценка затрат в электросетевое строительство по вариантам»
в рамках работы по выполнению дополнения к документации «Схема
теплоснабжения г. Гродно на период до 2035 года»

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Основание для проектирования	Письмо РУП «Белнипиэнергопром»
2. Цель работы	Определение мероприятий и оценка затрат в электросетевое строительство по вариантам
3. Требования к выполнению работы	Работу выполнить в соответствии с действующими нормативными документами
4. Перечень работ и услуг	1. Определение укрупненных объемов электросетевого строительства по сети 10 кВ, 110 кВ и выше для подключения электрической нагрузки новой многоквартирной и общественной застройки в г. Гродно, в том числе – на нужды теплоснабжения с рассмотрением следующих вариантов: Вариант 1 – децентрализованное теплоснабжение в подвариантах: вариант 1.1 – с использованием электроэнергии; вариант 1.2 – с использованием поквартирных газовых котлов в многоквартирной застройке и индивидуальных газовых котельных на общественных объектах; Вариант 2 – централизованное теплоснабжение от Гродненской ТЭЦ-2, Северной мини-ТЭЦ и иные варианты, не запрещенные законодательством; Вариант 3 – децентрализованное теплоснабжение со строительством локальных теплоисточников на местных топливно-энергетических ресурсах (пеллеты). 2. Определение укрупненных капиталовложений по рассматриваемым вариантам. 3. Первым этапом проработать технические

	решения по зоне теплоснабжения от Гродненской ТЭЦ-2
5. Исходные данные	Исходные данные выдаются Заказчиком: - размещение новой многоквартирной, блокированной, усадебной и общественной застройки на карте г. Гродно; - объемы новой жилой и общественной застройки; - варианты развития системы теплоснабжения; - тепловые нагрузки по вариантам.
6. Согласования	Согласовать с РУП «Гродноэнерго»
7. Источники финансирования	Собственные средства
8. Предполагаемые сроки начала и окончания работы	26.01.2026 – 08.12.2026 Окончание работ по первому этапу – 20.02.2026
9. Наименование заказчика	РУП «Белнипиэнергопром»
10. Наименование проектной организации	По результатам проведения процедуры закупки
11. Количество экземпляров выдаваемой документации:	Разработчик выдает в бумажном виде заказчику 2 (два) экземпляра и один экземпляр в электронном виде (на CD/DVD/USB Flash) в формате, не позволяющем редактировать и вносить изменения в документацию (Adobe PDF).

Согласовано:

Начальник отдела схем теплоснабжения
РУП «Белнипиэнергопром»

 А.С. Толстой

Начальник электротехнического отдела
РУП «Белнипиэнергопром»

 Д.Д. Дмитриченко