


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –
главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»



С.В. Перцев

«13» января 2026 года.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ **на производство инженерно-геодезических изысканий**

Проектная организация: РУП «Белнипиэнергопром».

Наименование объекта: «Техническая модернизация здания станции пенопожаротушения мазутного хозяйства МХ-2 Бобруйской ТЭЦ-2 в части замены оборудования по ул. Энергетиков, 9 в г. Бобруйске».

Местоположение объекта: Могилевская обл., г. Бобруйск.

Класс сложности объекта – первый класс сложности (К-1).

Стадия проектирования: строительный проект.

Разрешение на производство инженерно-геодезических изысканий получает изыскательская организация.

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с СН 1.02.01-2019.

Виды и объемы работ, подлежащих выполнению: топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м, в местной системе координат и Балтийской системе высот. Создание цифровой модели плана в векторном виде с трехмерным (X,Y,Z) построением рельефа, в том числе инженерные коммуникации. Границы топосъемки и площадь (0,36 га) указаны на прилагаемом плане (приложение 1).

Особые и дополнительные требования к производству изысканий:

- выполнить съемку инженерных коммуникаций с указанием всех технических характеристик (диаметр, материал труб, глубину укладки, давление в газопроводе), а для трубопроводов на опорах указать планово-высотное положение на траверсах и дать абсолютные отметки высоты существующих порталов;
- дать абсолютные отметки на изоляторах ЛЭП, линий связи и провисов проводов между опорами;

- при съемке производственных зданий и сооружений указать их назначение, места дверных проемов и дать абсолютные отметки полов;
- на съемку нанести фундаменты для оборудования и инженерные коммуникации к ним;
- на съемку нанести ранее запроектированные инженерные сети, здания и сооружения, а также красные линии улиц и проездов (при наличии);
- нанести на съемку границы землепользователей;
- на съемку нанести линии строительной сетки;
- выполнить подеревную съемку в пределах границ работ.

Все существующие инженерные коммуникации согласовать с эксплуатирующими организациями. Результаты согласований отразить на топоплане. На электронной версии топоплана должны быть сканированные подписи исполнителей.


Перечень отчетных материалов:

- на бумаге в количестве 3-х экземпляров – технический отчет и графические приложения (с соответствующими подписями и печатями);
- в электронном виде на “CD” дисках в количестве 2-х экземпляров – текстовые документы в формате “pdf”, соответствующие графические материалы в формате “pdf” и “dwg”, в том числе файлы ЦММ формата “OBX” для платформ “CREDO III”, либо файлы в формате “ifc”; а также весь отчет одним файлом в формате “pdf” с графическими приложениями.

Сроки выполнения работ: по согласованному графику.

Приложения к заданию (в эл. виде): план с границами работ (приложение 1).

Главный инженер проекта



В.В.Езубчик тел. 3755271

Начальник ОГПиТ



М.П.Григорук тел. 3755210

Главный специалист ПТО



А.А.Кожушко тел. 3515433

От организации-исполнителя

Ф.И.О.

тел.

Ситуационная схема



Участок работ

Граница работ
S=0,36 га.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Гл. спец. ПТО	Кожушко				01.26
ГИП	Кирпичев				01.26

Техническая модернизация здания станции пенопожаротушения мазутного хозяйства МХ-2 Бобруйской ТЭЦ-2 в части замены оборудования по ул. Энергетиков, 9 в г. Бобруйске			Стадия	Лист	Листов
К заданию на инженерно-геодезические изыскания			С	1	1
План с границами работ М 1:1000			РУП "БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ" Минск Беларусь		