


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –
главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»

 С.В. Перцев

«20» февраля 2026 года.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ **на производство инженерно-геодезических изысканий**

Проектная организация: РУП «Белнипиэнергопром».

Наименование объекта: «Реконструкция системы теплоснабжения зданий и сооружений производственной базы и войсковой части 7434, расположенной по адресу: Гродненская область, Ворнянский с/с. 1-ая очередь. Система теплоснабжения войсковой части 7434».

Местоположения объекта: Гродненская область, Ворнянский с/с.

Класс сложности объекта – третий класс сложности (К-3).

Стадия проектирования: строительный проект.

Разрешение на производство инженерно-геодезических изысканий получает изыскательская организация.

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с СН 1.02.01-2019.

Виды и объемы работ, подлежащих выполнению: топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м, в местной системе координат и Балтийской системе высот. Создание двухмерной (X, Y) цифровой модели плана в векторном виде.

Границы топосъемки и площадь (1,85 га) указаны на прилагаемой схеме (приложение № 1).

Особые и дополнительные требования к производству изысканий:

– выполнить съемку инженерных коммуникаций с указанием всех технических характеристик (диаметр, материал труб, глубину укладки, давление в газопроводе), а для трубопроводов на опорах указать планово-высотное положение на траверсах и дать абсолютные отметки высоты существующих порталов;

– дать абсолютные отметки головок ж/д рельсов, на изоляторах ЛЭП, линий связи и провисов проводов между опорами;

- при съемке производственных зданий и сооружений указать их назначение, места дверных проемов и дать абсолютные отметки полов;
- на съемку нанести фундаменты для оборудования и инженерные коммуникации к ним (при наличии);
- на съемку нанести ранее запроектированные инженерные сети, здания и сооружения (при наличии);
- на съемку нанести границы землепользователей;
- выполнить подеревную съемку в пределах границ работ.

Все существующие инженерные коммуникации согласовать с эксплуатирующими организациями. Результаты согласований отразить на топоплане. На электронной версии топоплана должны быть сканированные подписи исполнителей.

Перечень отчетных материалов:

- на бумаге в количестве 3-х экземпляров – технический отчет и графические приложения (с соответствующими подписями и печатями);
- в электронном виде на “CD” дисках в количестве 2-х экземпляров – текстовые документы в формате “pdf”, соответствующие графические материалы в формате “pdf” и “dwg”; а также весь отчет одним файлом в формате “pdf” с графическими приложениями.

Сроки выполнения работ: по согласованному графику.

Приложения к заданию: схема с границами работ (приложение № 1).

Главный инженер проекта

И.М.Шамина тел. 3755389

Главный специалист ПТО

А.А.Кожушко тел. 3515433

тел.

От организации-исполнителя

Ф.И.О.

Граница работ
 $S = 1,85$ га.

						Реконструкция системы теплоснабжения зданий и сооружений производственной базы и войсковой части 7434, расположенной по адресу: Гродненская область, Ворнянский с/с. 1-ая очередь. Система теплоснабжения войсковой части 7434			
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Гл. спец. ПТО		Кожушко			02.26	К заданию на инженерно-геодезические изыскания	Стадия	Лист	Листов
							С		1
ГИП		Шамина			02.26	Схема с границами работ	 РУП "БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ" Минск Беларусь		