

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –
главный инженер
РУП «Белнипиэнергопром»



С.В. Перцев

«27» февраля 2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ **на производство инженерно-геологических изысканий**

Наименование объекта: «Реконструкция тепловой сети от ТК-1 до ТК-5 по ул. Корбута в г. Пинске.

Проектная организация: РУП «Белнипиэнергопром».

Местоположение объекта: Брестская область, г. Пинск, ул. Корбута.

Класс сложности объекта – второй класс сложности (К-2).

Стадийность проектирования - строительный проект.

Сведения о ранее выполненных изысканиях: Техническое заключение по инженерно-геологическим изысканиям для объекта: «Реконструкция тепловой сети от ТК-1 до ТК-5 по ул. Корбута в г. Пинске». Объект 898-10-2020, ООО «СоТэП Энерго», Минск, 2020.

Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с **СН 1.02.01-2019**.

Технические характеристики тепловой сети:

тип прокладки-подземная бесканальная, подземная канальная - 2Ду700 мм;
протяженность трассы по заданию на проектирование – 751,6 м;
глубина заложения до 4 метров.

Дополнительные требования к производству изысканий:

- на данном объекте в 2020 году «СоТэП Энерго» выполняло инженерно-геологические изыскания. В соответствии с п. 4.23, СН 1.02.01-2019 выполнить рекогносцировочное обследование с целью определения имевших место факторов изменения свойств грунтов, геологических, геотехнических и гидрогеологических условий. По результатам ранее выполненных работ составить актуализированный отчет об инженерно-геологических изысканиях;
- выполнить бурение дополнительной скважины, зондирование в точке, указанной на плане тепловых сетей (Приложение 1);

- в отчете привести нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов выделенных ИГЭ (с, ф, Е, R₀);
- степень коррозионной агрессивности грунтов к бетону в зоне аэрации на глубину укладки труб;
- определить коэффициент фильтрации грунтов;
- привести по выработкам подробное описание насыпных грунтов;
- определить мощность растительного слоя (с точностью до 1 см) по оси трассы не реже чем через 50 м;
- инженерно-геологические работы выполнять после получения новой топографической съемки и уточнения расположения проектируемых сооружений;
- разрешения на производство изысканий получает изыскательская организация;
- регистрация инженерно-геологических изысканий в фонде материалов изыскательских работ республиканского уровня осуществляется изыскательской организацией;
- время, место и условия безопасного проведения инженерно-геологических изысканий должны быть согласованы изыскательской организацией с организациями, в ведение которых находится данная территория и сооружения.

Перечень отчетных материалов - 3 экз. технического отчета и электронная версия на **CD** (текстовые документы в формате doc, графические в формате dwg, кроме этого полный отчет с подписями в формате pdf.) - **2 экз.**

Сроки выполнения работ - по согласованному графику.

Приложение – План тепловых сетей.


Заместитель главного инженера проекта



О.Ф.Капустик

тел. 3755389

Главный специалист ПТО



Р.В.Талеев

тел. 3526984

тел.

От организации-исполнителя

Ф.И.О

