

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. первого заместителя директора –
главного инженера заместитель
главного инженера
по электротехнической части
Сивицкий А.Е.



" 24 " марта 2026г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение общего обследования ферм и комплексных плит покрытия машинного и котельного отделений, плит и балок покрытия деаэрационного отделения покрытия главного корпуса «Гомельской ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго»:

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований	Примечания
1 Основание для выполнения вскрытий.	1.1 Договор между РУП «Белнипиэнергопром» и филиалом «Гомельская ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго».	
2 Особые условия выполнения работ.	2.1 Обследование производится в условиях действующего предприятия. Класс сложности объекта – I 2.2 Специалисты должны быть обучены и аттестованы в специализированных центрах подготовки промышленных альпинистов, обладать умением применять способы страховки и самостраховки	Заказчик обеспечивает возможность доступа для выполнения вскрытий, определения армирования и обратной заделки вскрытий в плитах покрытия главного корпуса деаэрационного отделения филиала «Гомельская ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго»
3 Требования к объему выполняемых работ.	3.1 Выполнить общее обследование и вскрытие плит покрытия деаэрационного отделения (10 вскрытий, по согласованию с заказчиком количество вскрытий может быть изменено). 3.2 Выполнить обследование и детальные обмеры ферм покрытия и комплексных плит покрытия котельного и машинного отделения 3.3 Состав работ: По вскрытиям строительных конструкций покрытия; - установить леса или подмости, при необходимости; - выполнить вскрытие ж.б плит покрытия; - определить фактическое армирование, класс арматуры, величины защитного слоя бетона; - определить прочность бетона; - выполнить фотофиксацию вскрытия; - выполнить обратную заделку ремонтными составами. По обследованию и детальным обмерам ферм и комплексным плитам покрытия - согласно действующих ТНПА.	Исполнитель должен предусмотреть при формировании бригады работников наличие в ее составе промышленных альпинистов для оказания услуг. Обеспечение работников специальной одеждой, инвентарем, оборудованием и материалами для оказания необходимого объема услуг возлагается на Исполнителя и входит в стоимость услуг (прибор для определения прочности бетона, штангенциркуль, при необходимости, будет выдан РУП «Белнипиэнергопром»).
4 Перечень отчетных материалов.	4.1 Технический отчет общего обследования ферм и комплексных плит покрытия машинного и котельного отделений, плит и балок покрытия деаэрационного отделения покрытия главного корпуса «Гомельской ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго». 4.2 Акт передается в 3 экз. на бумаге и 1 экз. на CD – электронная версия с подписями и приложениями (текстовые документы в формате pdf с подписями и приложениями)	Технический отчет является частью исходных данных (обязательной) для последующего составления технического отчета по обследованию строительных конструкций покрытия главного корпуса.
5. Заказчик.	Филиал «Гомельская ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго»	
6.Проектировщик	РУП «Белнипиэнергопром»	
7.Исполнитель работ		
8. Срок исполнения	17.04.2026.	

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер проекта РУП «Белнипиэнергопром»

Начальник АСО РУП «Белнипиэнергопром»

Зав. сектором обследования АСО РУП «Белнипиэнергопром»



А.А. Лагун

В.В. Дановский

В.А. Коржов